

Comune di Rossano Veneto
Provincia di VICENZA

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Committente: Comune di Rossano Veneto
Piazza Marconi, 4
36028 Rossano Veneto

Ente Appaltante: Comune di Rossano Veneto

Descrizione Lavori: Sistemazione Piazza Centro

Impresa:

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "ROSSANO VENETO" at the top and "COMUNE DI" at the bottom, with a central emblem. The signature is written across the stamp.

L'Impresa

The image shows a handwritten signature in black ink over printed text. The printed text includes the company name, address, and tax information. The signature is written across the company name.

IMPRESA DI COSTRUZIONI
BUSINELLI S.p.A.
di Maurizio e Michele
Via stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (VI)
Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247
REA VI - 364762

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
1	<p>001.1 Manodopera Compenso orario comprensivo di spese generali ed utili per prestazioni di manodopera per la realizzazione di eventuali lavori in economia, preventivamente autorizzati dalla DD.LL., effettuati durante l'orario normale o straordinario di lavoro e altresì in periodo festivo, comprensivo degli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera nonché l'uso della normale dotazione di attrezzi</p> <p>c Operaio qualificato</p>	ora	15,00	28,00	VENTI, 0	420,00
2	<p>001.1 Manodopera Compenso orario comprensivo di spese generali ed utili per prestazioni di manodopera per la realizzazione di eventuali lavori in economia, preventivamente autorizzati dalla DD.LL., effettuati durante l'orario normale o straordinario di lavoro e altresì in periodo festivo, comprensivo degli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera nonché l'uso della normale dotazione di attrezzi</p> <p>d Operaio comune</p>	ora	15,00	26,00	VENTI, SEI	390,00
	<p>013. Nolo di miniescavatore Nolo di miniescavatore munito dei necessari equipaggiamenti adatti alle lavorazioni necessarie, compreso il trasporto in cantiere, l'operatore, il carburante, il lubrificante ed ogni altro onere inerente per ogni ora di effettivo lavoro:</p>					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

IMPRESA DI COSTRUZIONI

Via stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (Vi)


Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247

REA VI - 364762

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
3	<p>a Nolo di miniescavatore</p> <p>100.1 Scavo di sbancamento Scavo a sezione aperta di sbancamento per preparazione del sottofondo stradale, riferito a materiali di qualsiasi natura e consistenza in terre asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti e relitti di muratura; compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in funzione, quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre lo spianamento e la configurazione del fondo, l'eventuale profilatura di pareti, scarpe e cigli. Si intendono altresì compresi e remunerati i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accatastamento e successivo reimpiego del materiale ritenuto idoneo alla DD.LL. riutilizzabile per la formazione di banchine ai lati della strada, per la formazione di rilevati, e/o per la formazione delle adeguate pendenze trasversali e/o longitudinali di cui alle indicazioni di progetto e/o della DD.LL., compresa la successiva stesa e compattazione; - l'onere del trasporto del materiale di scavo non riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di scarica. - compreso inoltre la protezione e segnalazione diurna e notturna della zona di scavo, computato 	ora	10,00	35,00	TRENTACINQUE	350,00

Rossano Veneto li, 28/05/2015



Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

Comune di Rossano Veneto

Piazza Marconi, 4

36028 Rossano Veneto - Vicenza

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
4	secondo i disegni di progetto o le indicazioni della DD.LL. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. b) fino alla profondità massima di ml. 0,60 secondo le indicazioni della DD.LL.;	mc	99,400	6,00	S.E.I.	596,40
112.1	Demolizione di pavimentazioni speciali e relativo sottofondo (marciapiedi, percorsi pedonali, ecc.) Demolizione di pavimentazioni speciali relative a percorsi pedonali, ciclabili, marciapiedi, cunette, ecc. con superfici di qualsiasi tipo e spessore (asfalto, calcestruzzo, marmo, porfido, ecc.) da eseguirsi a macchina e/o a mano compreso il relativo sottofondo (di qualsiasi materiale e tipo: misto granulare "stabilizzato", ghiaia, terreno naturale, massetto in calcestruzzo), l'asporto delle cordionate di delimitazione di qualsiasi materiale e del relativo sottofondo in calcestruzzo. Sono compresi altresì: - l'onere della conservazione di qualsiasi manufatto per sottoservizi e/o condotte esistenti; - la sostituzione e ripristino di eventuali manufatti danneggiati durante le operazioni (compresa la fornitura e posa di materiali e pezzi speciali); - il lievo di qualsiasi manufatto inutilizzabile come condotte, pozzetti di ispezione, caditoie ecc. secondo le indicazioni della DD.LL.; - la eliminazione completa di eventuali manufatti					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa


IMPRESA DI COSTRUZIONI

MBISINELLA srls

via Stazione 3 - 36028 Rossano Veneto (VI)
Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247
REA VI - 364762

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>(pozzetti, caditoie, ecc) ritenuti non più necessari e/o funzionali dalla DD.LL;</p> <p>- il taglio e la rimozione di radici e ceppaie relative ad alberature preesistenti qualora determinino ostacolo all'esecuzione delle lavorazioni in progetto; il taglio e la rimozione dovrà eseguirsi fino alla profondità che non precludano la regolare esecuzione delle opere in progetto;</p> <p>- l'onere per la cilindratura a fondo e lo spianamento della superficie in modo da ottenere adeguata costipazione e configurazione del fondo per le lavorazioni successive;</p> <p>- l'onere di demolire la pavimentazione attorno ai chiusini e/o manufatti esistenti;</p> <p>- la vagliatura e la raccolta in cumuli (in luogo indicato dalla DD.LL. e/o dalla Stazione Appaltante) del materiale utile e/o recuperabile a scelta della DD.LL. e l'onere per il carico trasporto eliminazione del materiale di risulta su cava autorizzata, diritti di accesso alla discarica.</p> <p>- compreso inoltre la protezione e segnalazione diurna e notturna della zona interessata dalle lavorazioni;</p> <p>Le operazioni dovranno essere eseguite prestando particolare attenzione alla presenza di reti tecnologiche e di sottoservizi, di cui è previsto il mantenimento (quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc), comprese eventuali opere di protezione delle stesse.</p>					



Rossano Veneto li, 28/05/2015
 Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

Comune di Rossano Veneto

Piazza Marconi, 4

36028 Rossano Veneto - Vicenza

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
5	<p>Inoltre dovrà essere prestata attenzione durante la lavorazione a murette, recinzioni, accessi, fabbricati ed ogni manufatto (pubblico/privato) esistenti al fine di evitare qualsiasi danno alle strutture (eventuali manomissioni cagionate dall'impresa appaltatrice, qualora non siano state preventivamente concordate con la DD.LL. e/o con la stazione appaltante per necessità di lavorazioni nell'ambito delle disposizioni progettuali, dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte con spese ed oneri a carico dell'impresa appaltatrice).</p> <p>Compreso altresì ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le normative vigenti, per le successive lavorazioni.</p>	mq	71,64	2,00	OTTO	573,12
112.1	<p>Demolizione di pavimentazioni speciali e relativo sottofondo (marciapiedi, percorsi pedonali, ecc.)</p> <p>Demolizione di pavimentazioni speciali relative a percorsi pedonali, ciclabili, marciapiedi, cunette, ecc. con superfici di qualsiasi tipo e spessore (asfalto, calcestruzzo, marmo, porfido, ecc.) da eseguirsi a macchina e/o a mano compreso il relativo sottofondo (di qualsiasi materiale e tipo: misto granulare "stabilizzato", ghiaia, terreno naturale, massetto in calcestruzzo), l'asporto delle cordonate di</p>					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa


IMPRESA DI COSTRUZIONI
di Maurizio e Michele
Samuele Bissinella
 Via stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (VI)
 Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247
 REA VI - 364762

PIAZZACENTRO_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>delimitazione di qualsiasi materiale e del relativo sottofondo in calcestruzzo. Sono compresi altresì: - l'onere della conservazione di qualsiasi manufatto per sottoservizi e/o condotte esistenti; - la sostituzione e ripristino di eventuali manufatti danneggiati durante le operazioni (compresa la fornitura e posa di materiali e pezzi speciali); - il lievo di qualsiasi manufatto inutilizzabile come condotte, pozzetti di ispezione, caditoie ecc. secondo le indicazioni della DD.LL.; - la eliminazione completa di eventuali manufatti (pozzetti, caditoie, ecc) ritenuti non più necessari e/o funzionali dalla DD.LL.; - il taglio e la rimozione di radici e ceppaie relative ad alberature preesistenti qualora determinino ostacolo all'esecuzione delle lavorazioni in progetto; il taglio e la rimozione dovrà eseguirsi fino alla profondità che non precludano la regolare esecuzione delle opere in progetto; - l'onere per la cilindratura a fondo e lo spianamento della superficie in modo da ottenere adeguata costipazione e configurazione del fondo per le lavorazioni successive; - l'onere di demolire la pavimentazione attorno ai chiusini e/o manufatti esistenti; - la vagliatura e la raccolta in cumuli (in luogo indicato dalla DD.LL. e/o dalla Stazione Appaltante) del materiale utile e/o recuperabile a scelta della</p>					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Imposti (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
6	<p>DD.LL. e l'onere per il carico trasporto eliminazione del materiale di risulta su cava autorizzata, diritti di accesso alla discarica.</p> <p>- compreso inoltre la protezione e segnalazione diurna e notturna della zona interessata dalle lavorazioni;</p> <p>Le operazioni dovranno essere eseguite prestando particolare attenzione alla presenza di reti tecnologiche e di sottoservizi, di cui è previsto il mantenimento (quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc), comprese eventuali opere di protezione delle stesse.</p> <p>Inoltre dovrà essere prestata attenzione durante la lavorazione a murette, recinzioni, accessi, fabbricati ed ogni manufatto (pubblico/privato) esistenti al fine di evitare qualsiasi danno alle strutture (eventuali manomissioni cagionate dall'impresa appaltatrice, qualora non siano state preventivamente concordate con la DD.LL. e/o con la stazione appaltante per necessità di lavorazioni nell'ambito delle disposizioni progettuali, dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte con spese ed oneri a carico dell'impresa appaltatrice).</p> <p>Compreso altresì ogni onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le normative vigenti, per le successive lavorazioni.</p>					
	b Sovrapprezzo all'Art. 112.1.a - Demolizione di pavimentazioni speciali e relativo sottofondo (.....)					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

IMPRESA DI COSTRUZIONI
MBISINEKKA srls
Via Stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (VI)
Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247
REA VI - 364762


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>Sovrapprezzo alla voce "Art. 112.1.a - Demolizione di pavimentazioni speciali e relativo sottofondo (marciapiedi, percorsi pedonali, ecc.)" per cernita, recupero e riutilizzo nella successiva posa del materiale indicato dalla DD.LL. relativo a materiali di qualsiasi tipo (porfido in cubetti, lastre, cordoli, binderi, smolleri, ...; masselli di cls e/o pavimentazioni in marmo; ecc.);</p> <p>Il sovrapprezzo si applica alle pavimentazioni "speciali" (porfido in cubetti, lastre, cordoli, binderi, smolleri, ...; masselli di cls e/o pavimentazioni in marmo; ecc) di qualsiasi spessore e dimensione comunque fino alla sottostante massiciata o massetto in cls.</p> <p>Sono compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei materiali ritenuti idonei dalla DD.LL., del loro trasporto fino ad una distanza stradale di Km 5 e/o l'accumulo su aree messe a disposizione dall'Amministrazione per il successivo reimpiego.</p> <p>E' compreso altresì il trasporto a rifiuto dei materiali inutilizzabili, compresi carico, scarico e oneri di discarica.</p> <p>Compreso altresì ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le normative vigenti, per le successive lavorazioni.</p>	mq	71,64	2,00	DUE	143,28
240.3	Pozzetto di ispezione - Rete acquedotto					
	Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
7	<p>prefabbricato (dimensioni ed altezza variabile), con incastro a bicchiere, realizzato in cls vibro-compreso Rck 40N/mmq, confezionato con cemento classe 42,5 R tipo pozzolanico ad alta resistenza ai solfati per garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto, completo di sopraelevazioni e chiusino in ghisa sferoidale classe D400. Il chiusino in ghisa ispezionabile dovrà riportare la scritta "acquedotto"</p> <p>Il tutto posto in opera compreso scavo con presenza di sottoservizi, cassette metalliche provvisorie per contenimento terreno e protezione sottoservizi, agottamenti, letto di posa e rifianco del manufatto con calcestruzzo magro, collegamenti alla condotta drenante ed innesti condotte provenienti dai pozzetti stradali, stuccatura degli elementi prefabbricati questi da porsi su letto di malta cementizia da predisporre prima della posa successiva degli elementi.</p> <p>Compreso il rifianco in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325 per mc di impasto di tutte le pareti e del fondo per uno spessore di cm 10.</p> <p>Compreso il tombamento dello scavo con ghiaione in natura, messa in quota stradale del chiusino ed ogni altro onere incluso.</p> <p>Il tipo di pozzetto e di chiusino dovranno essere autorizzati dalla DD.LL. prima della posa.</p> <p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>a dim cm 40x40x H 60</p>					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento



PIAZZACENTRO_PE

L'Impresa

IMPRESA DI COSTRUZIONI

MBISINELLA srls

Stefano Maurizio Micheli
 Via Stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (VI)
 Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247
 REA VI - 364762


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	- dimensioni interne di cm 40x40x60	n°	5	200,00	Euro.....DUECE.MTD	1.000,00
240.3	<p>Pozzetto di ispezione - Rete acquedotto</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione prefabbricato (dimensioni ed altezza variabile), con incastro a bicchiere, realizzato in cls vibro-compreso Rck 40N/mmq, confezionato con cemento classe 42,5 R tipo pozzolanico ad alta resistenza ai solfati per garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto, completo di sopraelevazioni e chiusino in ghisa sferoidale classe D400. Il chiusino in ghisa ispezionabile dovrà riportare la scritta "acquedotto"</p> <p>Il tutto posto in opera compreso scavo con presenza di sottoservizi, cassetture metalliche provvisorie per contenimento terreno e protezione sottoservizi, agottamenti, letto di posa e rifianco del manufatto con calcestruzzo magro, collegamenti alla condotta drenante ed innesti condotte provenienti dai pozzetti stradali, stuccatura degli elementi prefabbricati questi da porsi su letto di malta cementizia da predisporre prima della posa successiva degli elementi.</p> <p>Compreso il rifianco in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325 per mc di impasto di tutte le pareti e del fondo per uno spessore di cm 10.</p> <p>Compreso il tombamento dello scavo con ghiaione in natura, messa in quota stradale del chiusino ed ogni altro onere incluso.</p> <p>Il tipo di pozzetto e di chiusino dovranno essere</p>					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
8	<p>autorizzati dalla DD.LL. prima della posa. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>b dim cm 60x60x100 - dimensioni interne di cm 60x60, altezza cm 100</p>	n°	2	240,00	Euro.....DUECENTOQUARANTA.....480,00.....
280.1	<p>Pozzetto di derivazione - Rete elettrica e/o telefonica</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e derivazione rete elettrica prefabbricato (dimensioni ed altezza variabile), realizzato in cls vibro-compreso R'ck 40N/mmq., confezionato con cemento classe 42,5R tipo pozzolanico ad alta resistenza ai solfati per garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto, completo di sopraelevazioni e chiusino in ghisa sferoidale classe D400 con la scritta indicante il tipo di rete.</p> <p>Il tutto posto in opera compreso scavo con presenza di sottoservizi, cassature metalliche provvisorie per contenimento terreno e protezione sottoservizi, agottamenti, letto di posa e rinfianco del manufatto con calcestruzzo magro, stuccatura degli elementi prefabbricati questi da porsi su letto di malta cementizia da predisporre prima della posa successiva degli elementi, tombamento dello scavo con ghiaione in natura, messa in quota stradale del chiusino ed ogni altro onere incluso.</p> <p>Il tipo di pozzetto e di chiusino dovranno essere autorizzati dalla DD.LL. prima della posa.</p>					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa

IMPRESA DI COSTRUZIONI

MIBISINELLA STIS

di Maurizio Mibis

Via Stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (VI)

Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247

REA VI - 364762

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
9	<p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.</p> <p>b dim. cm. 60x60 - h cm. 80</p> <p>350.1 Cavidotto corrugato a doppia parete (PEAD) - Reti elettriche</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato in polietilene (PEAD) a doppia parete (internamente liscia), conforme alle norme CEI EN 50086-1N 50086-2-4, marchio IMQ e CE, con resistenza allo schiacciamento di 450 N, posto in opera direttamente interrato su sella e rivestimento in calcestruzzo R'ck 200.</p> <p>Il presente articolo comprende, compensa e paga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo scavo a sezione obbligata eseguito a macchina e/o a mano delle dimensioni di cm. 60 x h cm. 80 su terreno di qualsiasi natura e consistenza, con e trasporto a discarica del materiale di risulta; - la fornitura e posa in opera del cavidotto corrugato con filo di ferro pilota o similare; - la fornitura e stesa di sabbia per avvolgimento del tubo per uno spessore minimo di cm. 10; - fornitura e stesa di nastro segnalatore con la scritta "pubblica illuminazione" e/o "cavo elettrico"; - tombamento dello scavo con tout-venant proveniente da torrente o da cava e costipamento con idoneo mezzo meccanico; - ogni altro onere, fornitura, maestranza, nolo e ogni altro obbligo necessario per l'esecuzione dei lavori a 	n°	6	330,00	Euro..... TRECENTO TRENTA.....	1.980,00

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
10	<p>b perfetta regola d'arte. diametro interno mm. 80</p> <p>370.15 Tubazione in PEAD PN16 - Rete irrigazione Tubazione in PEAD per allacciamento alla rete di irrigazione principale. La lavorazione comprende e compensa nel prezzo: - lo scavo eseguito a mano e/o a macchina; - la fornitura e posa in opera di collare di presa sotto carico "RACI" del DN 125 e foratura del tubo condotta in esistente; - la fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PEAD PN16 "KERNROHR" per condotti di fluidi in pressione conformi alle norme UNI 7611 - 7613 - 7614 del diametro indicato avente le caratteristiche tecniche per il rilevamento tramite apparecchio cerca tubi e loro sfrido; - la formazione dei giunti, le prove, la disinfezione e i lavaggi; - la fornitura e posa in opera dei necessari pezzi speciali e raccorderie in ottone quali "Tof", gomiti, T, riduzioni o aumenti, valvole a sfera "TOTAL" con sigillo, valvola non ritorno "EUROPA" e valvola a sfera "TOTAL"; - la fornitura e posa in opera di nastri di segnalazione in polietilene; - la fornitura e posa per la formazione del piano di posa e di avvolgimento in sabbia per uno spessore minimo di cm. 15 delle tubazioni e di ogni altro onere;</p>	ml	70,00	18,00	Dieci e 00/100	1.260,00

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



IMPRESA DI COSTRUZIONI
M. BISINELLA
 Via stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (VI)
 Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247
 REA VI - 364762

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
11	- la fasciatura dei giunti con materiale tipo "Densoflex" (fascia fornita in rotoli della larghezza di circa cm. 10) di protezione; - il tombamento o rinterro dello scavo con tout-venant, dall'estradosso della sabbia e fino alla quota che tenga conto dei successivi strati a finire; - carico e trasporto a rifiuto e l'onere di scarica. - eventuali demolizioni e ripristini di pavimentazioni in calcestruzzo, cordonate, marciapiedi, recinzioni e simili manufatti; - il collegamento all'esistente tubatura; Compreso l'onere del trasporto a scarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di scarica. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. i Classe PN16 - diametro 2"	ml	70,00	M,00	UNDICI	710,00
390.1	Sovrapprezzo per formazione e posa cavidotti con scavo a mano La presente voce si applica come sovrapprezzo alla formazione e posa di cavidotti in genere, qualora la lavorazione sia da realizzarsi esclusivamente a mano laddove sia vietato o non concesso operare con l'ausilio di mezzi meccanici. La DD.LL può ordinare di volta in volta a seconda delle condizioni, di operare la formazione della trincea di scavo ed eventualmente il suo rinterro.					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa




Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
12	<p>con l'ausilio di soli mezzi manuali e ciò quando non sia tecnicamente possibile fare altrimenti per motivazioni ostative legate a situazioni di varia natura quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla risultanza dei sottoservizi interrati; - alla ristrettezza dei luoghi; alla presenza di pericolose linee elettriche aeree o interrate; - alla presenza di terreni coltivati ad orto o divieti da pareti di privati territorialmente interessati alle opere di progetto. <p>Son compresi tutti gli oneri e le attrezzature necessarie per consentire la regolare esecuzione della lavorazione.</p>	ml	70,00	9,00	Nove	630,00
	<p>d) Relativamente a cavidotti di reti telefoniche in genere</p> <p>550.1 Misto sabbioso e ghiaioso di cava "Tout venant"</p> <p>Fornitura e posa di materiale misto sabbioso e ghiaioso di cava "tout-venant" per sottofondi stradali (carrabili, pedonali, ciclabili), opportunamente corretto granulometricamente, appartenente esclusivamente ai gruppi A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 della classificazione UNI/CNR, compresa la stesa, la umidificazione, la compattazione meccanica del materiale con appositi mezzi meccanici per dare il materiale sagomato e compatto con densità non inferiore al 95% della prova di cui al Proctor modificato. Misurazione del volume effettivo a costipamento avvenuto con il metodo delle sezioni</p>					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



IMPRESA DI COSTRUZIONI

MBISINELLA s.r.l.s

di Maurizio e Michele

Via stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (VI)

Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247

REA VI - 364762

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
13	<p>ragguagliate. Il materiale fornito dovrà rispettare le normative vigenti in merito alle analisi chimiche. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.</p> <p>b per sedi pedonali e ciclabili (pezzatura 0/40; spessore fino a cm 30)</p>	mc	10,650	20,00	Euro.....VENTI.....	213,00
	<p>560.2 Misto granulare stabilizzato (sottofondi stradali, pedonali, ciclabili)</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, opportunamente vagliato, con aggiunta di materiale legante naturale, per preparazione del sottofondo delle sedi viarie e carrabili (sede stradale, aree a parcheggio, piazzali, percorsi pedonali e ciclopedonali, ecc), compresa la fornitura dei materiali di apporto per raggiungere l'idonea granulometria (0/25), conforme alle norme UNI 13242:2004, UNI 13285:2004, UNI EN ISO 14682-1:2003.</p> <p>E' compresa la fornitura del materiale, la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, umidificazione e bagnatura superficiale con acqua durante la compattazione dei vari strati di stabilizzato, lavorazione livellazione e costipamento dello strato con idonee macchine (cilindratura con rullo compressore o corrispondente idoneo rullo vibrante). Sono comprese altresì:</p> <p>- la regolarizzazione del fondo e messa in sagoma</p>					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
14	<p>definitiva superficiale, compresa la sistemazione e preparazione del piano di posa;</p> <p>- la risagomatura della sede stradale, anche mediante apporto se necessario di tout-venant per livellazione e regolazione del fondo;</p> <p>- ogni fornitura, lavorazione per messa in quota di progetto di tutti i sigilli, caditoie, e/o manufatti esistenti e di progetto;</p> <p>- compresa la rettificca, la sagomatura dei piani, il ricarico definitivo prima della posa delle pavimentazioni sovrastanti (bynder, massetti in genere, solette, ecc).</p> <p>Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro completamente finito a perfetta regola d'arte, secondo le pendenze e livellette impartite dalla DD.LL. e/o previste in progetto.</p> <p>Misurazioni della sezione costipata delle superfici effettive.</p> <p>a per sedi stradali (spessore medio cm. 20);</p>	mq	17,75	9,00	Nove	159,75
602.1	<p>Taglio di pavimentazione stradale</p> <p>Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso costituito da manito di usura e sottostante strato di collegamento (bynder) dello spessore fino a cm. 20, eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico munito di disco diamantato oppure con apposito scalpello pneumatico.</p> <p>Il prezzo compensa e paga altresì lo smaltimento del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il</p>					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa

IMPRESA DI COSTRUZIONI

MBISINELLA srls

di Maurizio e Michele

Via Stazione 4 36028 Rossano Veneto (VI)

Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247

REA VI - 364762

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
15	<p>lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>a taglio singolo</p> <p>605.1 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) Conglomerato bituminoso 0/20 per strato di collegamento e ricariche stradali (bynder) ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglia della categoria 1° delle norme CNR, compresa la pulizia del fondo a mano o con idonea macchina spazzatrice, spruzzatura preliminare con fornitura e stesa di emulsione bituminosa per l'ancoraggio; steso in opera a caldo con macchina vibrofinitrice, costipato con con rulli vibranti da 5 - 6 tonnellate e confezionato secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale addensamento, additivato con filler nella percentuale compresa tra 5-8% e bitume puro in ragione del 4,5-5% del peso degli inerti e dello spessore finito indicato.</p> <p>Il prezzo compensa e paga ogni onere necessario per la fornitura e stesa del materiale ed il riporto in quota di ogni tipo di chiusino.</p>	ml	30,00	6,00	S.E.I.	180,00
16	<p>a pezzatura 0/20 - spessore finito cm 7</p> <p>610.2 Conglomerato bituminoso per manto d'usura (pavimentazione stradale) Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato con inerte lapideo frantumato preventivamente lavato ed</p>	mq	6,00	15,00	QUINDICI	90,00

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1 ^a (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
17	<p>essiccato, pezzatura indicata, confezionato secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale addensamento, additivato con filler nella percentuale del 6-10% e bitume puro in ragione del 5-5,5% del peso degli inerti, steso con vibrofinitrice o a mano, e costipato con rulli vibranti da 5/6 tonnellate o a mano nei luoghi inaccessibili al mezzo meccanico, fino ad ottenere un volume dei vuoti residui non superiori all'8%, compresa la preventiva spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,7/mq. E' compreso altresì, il preventivo trattamento superficiale con emulsione bituminosa di attacco, la rifinitura dei bordi con piastra vibrante, la pulizia dei cigli/banchina con idonei mezzi. Sono inoltre compresi, la messa in quota di tutti i chiusini e caditoie di qualsiasi manufatto nuovo o esistente mediante sistemazione e fissaggio con conglomerato cementizio dei chiusini con mantenimento del segnale stradale fino a garantire la presa del calcestruzzo .</p> <p>Il prezzo compensa e paga ogni onere necessario per la fornitura e stesa del materiale secondo le livellette e le pendenze di progetto e/o indicate dalla DD.LL.</p> <p>Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Misurazione superfici effettive ordinate dalla DD.LL.:</p>	mq	8,00	AA,00	QUATTRO R.D.I.C.I.	AA2,00
b	Pezzzatura 0/12 - spessore finito medio cm 4,00;					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa

IMPRESA DI COSTRUZIONI


MIBISINELLA srls
di Maurizio e Michele
Via stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (VI)
Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247
REA VI - 364762

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
650.2	<p>PORFIDO - Fornitura e posa di cubetti in porfido (sigillatura sabbia)</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido della pezzatura indicata (per percorsi e/o attraversamenti pedonali, ciclopedonali e carrabili, piazze, marciapiedi, ecc), posati secondo le geometrie indicate dalla DD.L.L. e/o secondo gli elaborati di progetto, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa cm 10,00 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo Rck 325 nella quantità di almeno 10 kg/mq.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fornitura e posa del sottofondo; - il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi individuati dall'A.C.; - la formazione delle pendenze stabilite nei particolari di progetto e/o indicato dalla DD.L.L.; - le lavorazioni e le finiture necessarie in corrispondenza di qualsiasi manufatto esistente e di progetto (recinzioni, pozzetti, chiusini, cordoli, ecc.); - la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico; - l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera; - la sigillatura degli interstizi eseguita con sabbia. Le 					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento:



L'Impresa

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
18	<p>a</p> <p>651.2 PORFIDO - Posa di cubetti in porfido (sigillatura sabbia)</p> <p>Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido della pezzatura fornita dalla Stazione appaltante e derivante dal materiale precedentemente recuperato e depositato nelle aree indicate dalla stessa.</p> <p>La posa del porfido (per percorsi e/o attraversamenti pedonali, ciclopedonali e carrabili, piazze, marciapiedi, aree di sosta veicoli, ecc), avverrà secondo le geometrie indicate dalla DD.LL. e/o secondo gli elaborati di progetto. I cubetti che presentano generalmente faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, saranno posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa cm 10,00 eseguito in</p>	mq	25,00	75,00	Euro..... SETTANTA CINQUE	1.875,00

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa

IMPRESA DI COSTRUZIONI

MBISINELLA S.R.L.

di Maurizio e Michele

Via stazione 8 36028 Rossano Veneto (VI)

Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247


REA VI - 364762

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
19	<p>sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo Rck 325 nella quantità di almeno 10 kg/mq.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fornitura e posa del sottofondo; - il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi individuati dall'A.C.; - una ulteriore, qualora necessaria, selezione del materiale utilizzabile ed allontanamento di quello non ritenuto idoneo dalla DD.LL.; - la formazione delle pendenze stabilite nei particolari di progetto e/o indicato dalla DD.LL.; - le lavorazioni e le finiture necessarie in corrispondenza di qualsiasi manufatto esistente e di progetto (recinzioni, pozzetti, chiusini, cordoli, ecc.); - la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico; - l'eventuale sostituzione degli elementi rotti o deteriorati in corso d'opera; - la sigillatura degli interstizi eseguita con sabbia fine. Le fughe non dovranno essere superiori a cm 1/1,5; - la successiva pulitura superficiale con segatura; - la messa in quota di tutti i sigilli ispezionabili (caditoie, pozzetti, ecc), con loro riquadratura. <p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Elementi in porfido di pezzatura varia: Trattasi degli elementi in porfido recuperati dalla</p>					

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1 ^a (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
660.1	<p>demolizione delle pavimentazioni esistenti caratterizzati da dimensioni differenziate (Sono rilevabili cubetti di dimensioni variabili circa cm 4-6 / 6-8 / 8-10 / 10-12 ecc).</p> <p>PORFIDO - Cordonata (fornitura e posa) Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido, della pezzatura e spessore indicati, e/o previste nei particolari costruttivi, anche con foro interno su richiesta della DD.LL., compresi eventuali pezzi speciali, compresa la fondazione in calcestruzzo dosato a q.li 2.00 di cemento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: - la fornitura e posa del sottofondo; - il prelevamento dai depositi del materiale; - un' ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo; - la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla DD.LL.; - la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico; - l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera; - la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia; - la successiva pittura superficiale con segatura. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	mq	65,00	23,00	Euro..... VENTITRE	1.495,00

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

IMPRESA DI COSTRUZIONI
M. BISINELLA S.R.L.
Via stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (VI)
Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247
REA VI - 364762

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
20	<p>a dimensioni: spessore almeno cm 10,00 ed altezza almeno cm 20,00;</p> <p>661.2 PORFIDO - Soglie per passi carrai (fornitura e posa)</p> <p>Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10, compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati altresì gli oneri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fornitura e posa del sottofondo; - il prelevamento dai depositi del materiale; - un' ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo; - la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla DD.LL.; - la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico; - l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera; - la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia; - la successiva pulitura superficiale con segatura. <p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	ml	97,40	68,00	Euro..... SESSANTOTTO	6.623,20

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
21	<p>a larghezza da cm 40;</p> <p>800.1 Terreno vegetale vagliato (preparazione, fornitura e stesa) Fornitura e stesa di terra vegetale per sistemazione a prato di aiuole, ed aree a verde, comprendente apporto di terreno privo di radici ed erbe infestanti e di ciottoli, la spianatura e fresatura del terreno e, la preparazione dello stesso con stesa di torba e concime e comunque con trattamento idoneo alla messa a dimora di specie arbustive. La lavorazione comprende: - l'onere per la vangatura a mano e/o a macchina qualora possibile; - l'asporto di terreno vegetale non idoneo; - la pulizia finale, compreso il carico trasporto e smaltimento del materiale di risulta a discarica autorizzata. Compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	ml	8,00	48,00	QUARANTOTTO	384,00
22	<p>a</p> <p>900.1 Segnaletica stradale - Orizzontale (linee) Fornitura e posa in opera di vernice per segnaletica orizzontale costituita da bande bianche per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza stabilita, eseguite con colore rinfrangente mescolato a palline</p>	mc	60,426	12,00	DODDICI	725,41

Rossano Veneto li. 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento




L'impresa

IMPRESA DI COSTRUZIONI
MISINELLA STS
 Via Stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (VI)
 Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247
 REA VI - 364762

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
23	<p>di vetro, stesa sulla pavimentazione stradale. Tipologia, dimensioni e modalità di esecuzione saranno conformi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada. E' compreso l'onere per il tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della necessaria segnaletica di cantiere.</p> <p>a larghezza cm 12</p> <p>904.1 Segnaletica stradale (scritte/simboli/bande) - Orizzontale Fornitura e posa in opera di vernice per segnaletica orizzontale bianca e/o colorata per formazione di scritte, frecce, arresti, zebraure, attraversamenti pedonali/ciclabili, ecc., eseguite con colore rinfrangente mescolato a palline di vetro, stesa sulla pavimentazione stradale. Tipologia, dimensioni e modalità di esecuzione saranno conformi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada. E' compreso l'onere per il tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della necessaria segnaletica di cantiere.</p>	ml	100,00	0,80	ZERO // Q.TANTA	80,00
24	<p>b</p> <p>919.1 Segnaletica stradale (fresatura/cancellazione) Cancellazione mediante fresatura e/o altra modalità pertinente della segnaletica orizzontale esistente-riga bianca e/o colorata continua e discontinua di mezzzeria e margine strada. Sono compresi:</p>	mq	6,00	6,80	SEI // Q.TANTA	40,80

Rossano Veneto li, 28/05/2015
 Il Responsabile del Procedimento

 L'Impresa


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
25	- la pulizia, la raccolta e smaltimento del materiale e l'onere per il carico-trasporto e l'eliminazione del materiale di risulta su discarica autorizzata, diritti di accesso alla discarica compresi. Compreso altresì ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le normative vigenti, per le successive lavorazioni.	ml	290,00	4,00	EURO UNO	290,00
26	999. Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta Oneri per la sicurezza di cui al D.Lvo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni non soggetti a ribasso d'asta.	a corpo	1,00	500,00	EURO CINQUECENTO	500,00
Importo Complessivo (Esclusi gli Oneri per la Sicurezza)		Euro	VENTIMILAOTTOCENTOSESSENTA // SESSANTASEI			
Oneri relativi alla sicurezza, invariabili e non soggetti a ribasso		Euro	CINQUECENTO // ZERO			
Importo Totale		Euro	VENTUNOMILATRECENTOSESSENTA // SESSANTA SEI			

Rossano Veneto li, 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



Impresa di Costruzioni MBISINELLA srls
 di Maurizio e Michele
 Via stazione 8 - 36028 Rossano Veneto (VI)
 Partita Iva e Cod. Fiscale 03916260247
 REA VI - 364762

