



Boara Pisani 14/09/2015

Spett.le
COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)
UFFICIO CONTRATTI

Oggetto: Preventivo di spesa per modifica/spostamento di rampa Disabili sita sul marciapiedi di Via Roma angolo Via Meneghetti (dare simmetria con angolo opposto esistente).

Il sottoscritto PAOLO SAVOGIN, nato a Rovigo il 19-10-1965, residente in Boara Pisani (PD) Via Sabbadina n. 1, in qualità di Socio, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'Impresa F.LLI SAVOGIN SNC di SAVOGIN PAOLO & C. aggiudicataria dell'appalto di Riquilificazione di Via Roma, premesso:

- che l'intervento in oggetto è esterno al tracciato di intervento del nostro contratto;
- che le lavorazioni previste non sono riconducibili alle voci presenti nel nostro contratto;
- preso atto della volontà dell'Amm.ne Comunale di realizzare tale intervento durante la presenza del nostro cantiere;

-Formula-

Il seguente preventivo di spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto:

- Rimozione cordolo in Pietra d'Istria e successivo riposizionamento nuova quota; demolizione completa di circa Mq. 6,00 (4,00 x 1,50) di marciapiede (pavim.ne + sottofondo):
op. spec. ore 8 x €/ora 35,57 + miniesc. con martello ore 8 x €/ora 55,00 = € 724,56
 - Pavimento in quadrelle di porfido del Trentino della larghezza pari a circa 20 cm., con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava, coste ortogonali segate, di lunghezza a correre, sp. minimo di 3 cm., poste su sottofondo dello sp. soffice fino a circa 10 cm. eseguito con letto di malta costituito da un impasto di sabbia e cemento Portland in ragione di 3.00 q.li tipo R 32.5 ogni metro cubo di impasto, o di sabbia dello spessore fino a circa 10 cm., secondo le delle disposizioni della Direzione dei Lavori, compresa la formazione delle pendenze stabilite, la bagnatura e la battitura, la fugatura e sigillatura dei giunti con boiaccia liquida di cemento e sabbia oppure con malta pozzolanica per fughe a presa rapida, ad elevata resistenza meccanica ed adatta per carichi pesanti, costituita da una miscela di speciali leganti idraulici, inerti di granulometria calibrata e speciali polimeri, il successivo lavaggio a fondo con segatura e acido, ed ogni altro onerenecessario per avere la pavimentazione eseguita secondo la regola d'arte, sottofondo compreso: Mq. 4,00 x €/mq 90,00 = € 360,00
 - Lastra in marmo Trani misure cm. 30 x 100 per realizzazione rampa disabili posate come da descrizione voce precedente: n. 5 x €/cad. 130,00 = € 650,00
 - Posa di pavimento in quadrelle "recuperato" con nuovo sottofondo e sostituzione/integrazione massima del 20% (esclusa demolizione /lievo e per interventi non < a mq 1,50): €/mq 50,00
 - Posa in opera di lastra in marmo Trani 30 x 100 con nuovo sottofondo €/cad. 70,00
- Disponibili ad ogni eventuale chiarimento, in attesa di positivo riscontro si porgono distinti saluti.

F.LLI SAVOGIN SNC
Paolo Savogin

F.LLI SAVOGIN S.n.c.
di Savogin Paolo & C.

Via Sabbadina, 1 - 35040 BOARA PISANI (PD)

C.F. e P. IVA 01075820281

Tel. e Fax 0425/484977 - E-mail: info@flisavogin.it

F.lli Savogin s.n.c. di Savogin Paolo & C.

35040 BOARA PISANI (PD) - Via Sabbadina, 1

Tel/Fax 0425/484977 - c.f./p.i.:01975820281 -

Iscr.Reg.Imp. PD 1997-344071 - e-mail: info@flisavogin.it -



*Sono € compensum degli oneri x la
riuscita*