



Comune di Rossano Veneto
Piazza Marconi, 4
36028 Rossano Veneto - Vicenza
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI



Comune di Rossano Veneto
Provincia di Vicenza



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Committente: COMUNE DI ROSSANO VENETO
Piazza Marconi, 4
36028 Rossano Veneto

Ente Appaltante: Comune di Rossano Veneto

Descrizione Lavori: Realizzazione di nuovo ponte in Via Meucci


Impresa:

Rossano Veneto li, 23/12/2013


Il Responsabile del Procedimento

Arch. Corrado Bonanno

REDAZIONE CONTABILITÀ
FUSCA S. VITO DEL S. BASSONICO
Arch. Corrado Bonanno



IMPRESA EDILE BISINELLA
GIO. BATTÀ E CAV. ETTORE S.N.C.
Rossano Veneto (VI)



Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
1	<p>001.1 Manodopera Compenso orario comprensivo di spese generali ed utili per prestazioni di manodopera per la realizzazione di eventuali lavori in economia, preventivamente autorizzati dalla DD.LL., effettuati durante l'orario normale o straordinario di lavoro e altresì in periodo festivo, comprensivo degli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera nonché l'uso della normale dotazione di attrezzi</p> <p>c Operai qualificati</p>	ora	5,00	29,16	VEVENCOURGASSENIC	145,80
2	<p>115.1 Demolizioni/Rimozione/Fresature specifiche Demolizione spallette ponte esistente e quant'altro interferente/attraversamenti carrabili/pedonali, presenti lungo il tratto della roggia Civrana oggetto di tombinamento, posti a servizio degli immobili situati lungo il tracciato della pista o corrispondenti ad</p> <p>d Operai comuni</p>	ora	5,00	27,24	VEVENSEIREMOASVENNO	136,05

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa
IMPRESA EDME BISINELLA
GIO. BATTÀ E CAV. ETTORE S.M.C.
 Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno


PONTEMeucci_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>intersezioni stradali, con l'uso di mezzi meccanici e/o manuali.</p> <p>Compresa e compensata la rimozione/fresatura dello strato superficiale costituito da materiali di qualsiasi natura (tappeto bituminoso, eventuali massetti in c.a., stabilizzato, terreno vegetale, ecc.) sino al raggiungimento della soletta strutturale in c.a. dei ponti per consentire la successiva realizzazione dello strato di finitura superficiale della pista ciclopedonale. Qualora lo strato rimosso/fresato non risultasse a quota adeguata per la realizzazione dello strato di finitura della pista, verrà valutata l'eventuale fresatura della soletta.</p> <p>La demolizione delle spallette dovrà avvenire con la massima cura ed attenzione ad eventuali sottoservizi esistenti, e dovrà essere effettuata immediatamente prima delle operazioni di posa degli elementi prefabbricati (tubi in cls, pozzetti), attuando tutte le opere necessarie per consentire il normale accesso ai fabbricati esistenti arrestando il minor disagio possibile alle proprietà servite.</p> <p>Se necessario si dovrà procedere alla regolamentazione del traffico veicolare con l'ausilio di impianto semaforico di cantiere e/o movieri.</p> <p>Compri e compensati oneri per: - la ricerca di eventuali sottoservizi, che dovranno</p>					

Rossano Veneto li, 23/12/2018

Il Responsabile del Procedimento



Arch. Corrado Bonanno

IMPRESA EDILE BISINELLA
GIO. BATTIA E CARLO ETTORE S.N.C.
Rossano Veneto (VI)

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
3	<p>essere preservati e inoltre sarà necessario evitare cedimenti e/o rotture degli stessi anche in futuro, pertanto si dovrà procedere alla demolizione a mano;</p> <p>- il carico e trasporto e l'onere dello smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta a qualsiasi distanza in luoghi da procurarsi a cura e spese dell'impresa;</p> <p>- l'eventuale successiva posa di piatti in lamiera per garantire il transito pedonale e veicolare alla proprietà privata;</p> <p>- onere per mantenere inalterato e ben rettificato il margine della strada;</p> <p>- il carico e trasporto e l'onere dello smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta ((anche botuminoso) a qualsiasi distanza in luoghi da procurarsi a cura e spese dell'impresa, è ammesso il riutilizzo, previo accordo scritto con la DD.LL., del materiale demolito se compatibile con le caratteristiche prestazionali e tecniche dei materiali da impiegarsi per la realizzazione dell'opera se il suo riutilizzo risulta conforme alle normative vigenti.</p> <p>Compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, per le successive lavorazioni.</p> <p>a secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL.;</p>	a corpo	1,00	4.86,00	quattrocento e 86/100	486,00
325.5	<p>Scalolare per tombamento roggia (cis) Fornitura e posa in opera di manufatti scatolari per tombinamento roggia, in calcestruzzo armato vibrato</p>					

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



IMPRESA EDILBISINELLA
 GIO. BATTÀ E CAV. LETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle vane lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>dimensioni interne mi. 1,60 x 1,00 h in elementi della lunghezza utile di mi. 2,00 con giunto a maschio e femmina, gettati con calcestruzzo Rck 400 e armati con armatura in acciaio Feb44k calcolati per carichi di 1° categoria (D.M. 04/05/1990), compresa la stuccatura del giunto con malta di cemento o altri sigillanti, conformi al D.M. 09/01/1996.</p> <p>Sono comprese le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la formazione e predisposizione del piano di posa costituito da letto di magrone di classe Rck 150 per sottofondi con spessore minimo cm 10 con rete elettrosaldata mm 8/20x20 ed il reinterro sui fianchi e/ove comunque necessario con materiale proveniente dallo scavo del fondo (letto di posa); - l'onere per l'eventuale retifica fondazione della muratura d'argine esistente (per consentire la corretta posa dello scatolare), la foratura dell'elemento scatolare, il raccordo con tubo in PVC e la successiva sigillatura in corrispondenza delle tubazioni di scarico acque meteoriche; - lo scavo per la corretta formazione del letto di posa a quota variabile prevista mediamente pan a -30/40 cm sotto il livello attuale di scorrimento; - l'onere per il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica di tutto il materiale di risulta e di ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte; - l'allettamento in malta di cemento, le sigillature ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 					

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa
IMPRESA EDIKA BISINELLA
GIO. BATTÀ E CAV. ETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)					
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
		<p>regola d'arte.</p> <p>Le opere dovranno essere eseguite prestando particolare attenzione alla presenza di sottoservizi, operazione da realizzare con particolare attenzione alla messa in sicurezza di suddette condotte e all'adeguata armatura del getto.</p> <p>Compresa la realizzazione di solette in c.a. gettate in opera per consentire i raccordi con gli elementi scatolari ed il tombinamento della roggia, in corrispondenza dei punti ed attraversamenti stradali.</p> <p>Le solette avranno spessore pari a 15 cm ed armatura con doppia rete diam. 8 maglia 20x20, compresa e compensata nell'articolo.</p> <p>Sono altresì compresi i ferri e le lavorazioni necessarie per il corretto collegamento con eventuali ponti esistenti e la scatolare prefabbricati.</p> <p>Sono da intendersi compresi e compensati nella presente voce le seguente lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tracciamento dei livelli; - Armo e disarmo e getto delle opere in c.a.; - Rck 300 con finitura a vista cassero liscio; - Rinterro con materiale ghiaioso tout-venant proveniente dallo scavo e/o cava; - Eventuale stuccatura dei fori; - Eventuale ancoraggio a muri in c.a. esistenti con barre in acciaio e resina chimica. <p>Compreso l'onere per il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica di tutto il materiale</p>					

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci_PE

L'Impresa


IMPRESA EDILE BISINELLA
 GIO. BATTALÀ E CAV. ETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)			Parte 2* (Riservata al Concorrente)			
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr.	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
4	<p>di risulta e di ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.</p> <p>a dimensioni interne cm 160 x 100 h x 200</p> <p>400.1 Cordonata stradale in cls</p> <p>Fornitura e posa in opera di cordonata di calcestruzzo vibrato tipo "TEGOLAIA" o "MCZ" e/o equivalente ad incastro con MASCHIO-FEMMINA per bordatura di piste ciclabili ed aiuole stradali, retta o curva, delle sezioni previste nei particolari costruttivi e/o secondo le indicazioni della DD.LL., anche con foro interno, compresi eventuali pezzi speciali, in elementi prefabbricati in cls armato a q.li 3,00 di cemento vibrato.</p> <p>Compresa la fondazione in calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento sezione cm. 30x30.</p> <p>Nel prezzo si intendono compensati anche i volta testa ed i raccordi rotabili, i pezzi curvi di qualsiasi raggio, la stuccatura in malta di cemento, lo scavo, il reinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Sono compresi i pezzi speciali, con fori per bocche di lupo su cordonata in cls.</p> <p>Con finitura liscia antiusura, colore grigio/ bianco. La posa sarà successiva alla scelta di campioni che verranno valutati dalla Direzione Lavori.</p> <p>Compresi i tratti di cordonata a raso per gli accessi carrai, per gli attraversamenti ciclopedonali e per gli estremi della pista stessa.</p>	ml	33,00	359,64	Trecentocinquanta e 64/100	A. S. S. R.

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento


 L'Impresa
IMPRESA EDILE BISINELLA
GIO. BATTÀ E CAV. ETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci_PE


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
5	<p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.</p> <p>b dim. cm 12/9 x 23 - lunghezza cm 100</p> <p>405.2 Carriera stradale in cls - Tipo "ANAS" Fornitura e posa in opera di carriera stradale tipo "ANAS" in calcestruzzo vibrato (con finitura liscia anti usura, colore grigio/bianco), per realizzazione aiuole spartitraffico, anello contenimento isola centrale rotatoria, retta o curva, aiuole in genere, accessi carrai, ecc., delle sezioni previste nei particolari costruttivi e/o secondo indicazione della DD.LL., anche con foro interno su richiesta della DD.LL.. Sono compresi eventuali pezzi speciali necessari, in elementi prefabbricati in cls armato a q.li 3,00 di cemento vibrato. Compresa la fondazione in calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento sezione cm 40x40 o adeguata alla carriera in cls. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i seguenti oneri: - lo scavo eseguito a macchina e/o a mano; - la eventuale necessaria preparazione e sistemazione del terreno ed eventuali demolizioni qualora necessarie; - il taglio del manto bituminoso, lo scavo, il rifianco in cls, il trasporto e sfilamento dei materiali necessari, i volta testa ed i raccordi rotabili, i pezzi</p>	ml	35,00	21,85	ventunmiliosessantacinque	768,25

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa



IMPRESA EMILIE BISINELLA
GIO. BATTÀ E CAV. ETTORRE SNC
 Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno


PONTEMeucci_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)			Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)			
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
6	<p>curvi di qualsiasi raggio;</p> <p>- la stuccatura di tutte le giunzioni in malta di cemento dello stesso colore delle cordonate;</p> <p>- l'eventuale armatura in acciaio o in barre o con rete elettrosaldata;</p> <p>- il reinterro.</p> <p>Si intende compresa la fornitura e posa di campioni per la successiva scelta da parte della DD.LL. e/o della Stazione Appaltante.</p> <p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	ml	26,00	25,23	Venticinque euro e ventisei centesimi	69,02
550.1	<p>Misto sabbioso e ghiaioso di cava "Tout venant"</p> <p>Fornitura e posa di materiale misto sabbioso e ghiaioso di cava "tout-venant" per sottofondi stradali (carrabili, pedonali, ciclabili), opportunamente corretto granulometricamente, appartenente esclusivamente ai gruppi A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 della classificazione UNI/CNR, compresa la stesa, la umidificazione, la compattazione meccanica del materiale con appositi mezzi meccanici per dare il materiale sagomato e compatto con densità non inferiore al 95% della prova di cui al Proctor modificato. Misurazione del volume effettivo a costipamento avvenuto con il metodo delle sezioni raggugliate. Il materiale fornito dovrà rispettare le normative vigenti in merito alle analisi chimiche.</p> <p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola</p>					

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento



Arch. Corrado Bonanno

L'Impresa
IMPRESA EDILE BISINELLA
GIOMBATTAE CAV. ETTORE S.N.C.
Rossano Veneto (VI)

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
7	d'arte. a per fondazioni stradali (pezzatura 0/100; spessore fino a cm 50); 560.2 Misto granulare stabilizzato (sottofondi stradali, pedonali, ciclabili) Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, opportunamente vagliato, con aggiunta di materiale legante naturale, per preparazione del sottofondo delle sedi viarie e carrabili (sede stradale, aree a parcheggio, piazzali, percorsi pedonali e ciclopedonali, ecc), compresa la fornitura dei materiali di apporto per raggiungere l'idonea granulometria (0/25), conforme alle norme UNI 13242:2004, UNI 13285:2004, UNI EN ISO 14682-1:2003. E' compresa la fornitura del materiale, la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, umidificazione e bagnatura superficiale con acqua durante la compattazione dei vari strati di stabilizzato, lavorazione livellazione e costipamento dello strato con idonee macchine (cilindratura con rullo compressore o corrispondente idoneo rullo vibrante). Sono comprese altresì: - la regolarizzazione del fondo e messa in sagoma definitiva superficiale, compresa la sistemazione e preparazione del piano di posa; - la risagomatura della sede stradale, anche	mc	25,000	21,85	Ventuno e 85/100 mila e cinque	546,25

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

IMPRESA EDILE BISINELLA
GIO. BATTÀ E CARLO VETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci PE

Comune di Rossano Veneto

Piazza Marconi, 4

36028 Rossano Veneto - Vicenza


UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
8	<p>mediante apporto se necessario di tout-venant per livellazione e regolazione del fondo;</p> <p>- ogni fornitura, lavorazione per messa in quota di progetto di tutti i sigilli, caditoie, e/o manufatti esistenti e di progetto;</p> <p>- compresa la rettifica, la sagomatura dei piani, il ricano definitivo prima della posa delle pavimentazioni sovrastanti (bynder, massetti in genere, solette, ecc).</p> <p>Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro completamente finito a perfetta regola d'arte, secondo le pendenze e livellette impartite dalla D.D.LL. e/o previste in progetto.</p> <p>Misurazioni della sezione costipata delle superfici effettive.</p> <p>a per sedi stradali (spessore medio cm. 20);</p>	mq	125,00	8,55	OTTO E CINQUE A CUBO A TRE CENTESIMI	105,875
600.1	<p>Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi</p> <p>Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per spessore indicato. Eliminazione di polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento avvenuto, dovrà risultare perfettamente transitabile anche senza ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area di lavoro di chiusini,</p>					

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento



IMPRESA BISSINELLI
GIO. BATTISTA CAV. SETTONI S.p.A.
Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno

PONTE Meucci_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
9	<p>caditoie o manufatti similari che non possono essere rimossi nonché di cordonate, profilature, ecc. che dovranno essere con ogni cura salvaguardati e contornati. Compreso il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.</p> <p>Misurazione superfici effettive ordinate dalla DD.LL. fino a cm 3,00</p>	mq	60,00	4,85	quattro ulgemma in colore	281,00
10	<p>602.1 Taglio di pavimentazione stradale</p> <p>Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso costituito da manto di usura e sottostante strato di collegamento (bynder) dello spessore fino a cm. 20, eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico munito di disco diamantato oppure con apposito scalpello pneumatico.</p> <p>Il prezzo compensa e paga altresì lo smaltimento del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	ml	80,00	5,80	cinque ulgemma in colore	464,00
	<p>605.1 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder)</p> <p>Conglomerato bituminoso 0/20 per strato di collegamento e ricariche stradali (bynder) ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglia della categoria 1° delle norme CNR, compresa la pulizia del fondo a mano o con idonea macchina spazzatrice, spruzzatura preliminare con fornitura e stesa di emulsione bituminosa per l'ancoraggio;</p>					

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci_PE

L'Impresa
IMPRESA EDILE BISINELLA
GIO. BATTÀ & CAV. ETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
11	<p>steso in opera a caldo con macchina vibrofinitrice, costipato con con rulli vibranti da 5 - 6 tonnellate e confezionato secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale addensamento, additivato con filler nella percentuale compresa tra 5-8% e bitume puro in ragione del 4,5-5% del peso degli inerti e dello spessore finito indicato.</p> <p>Il prezzo compensa e paga ogni onere necessario per la fornitura e stesa del materiale ed il riporto in quota di ogni tipo di chiusino.</p> <p>a pezzatura 0/20 - spessore finito cm 7</p>	mq	125,00	8,25	otto euro e ventisei centesimi	1031,25
610.2	<p>Conglomerato bituminoso per manto d'usura (pavimentazione stradale)</p> <p>Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato con inerte lapideo frantumato preventivamente lavato ed essiccato, pezzatura indicata, confezionato secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale addensamento, additivato con filler nella percentuale del 6-10% e bitume puro in ragione del 5-5,5% del peso degli inerti, steso con vibrofinitrice o a mano, e costipato con rulli vibranti da 5/6 tonnellate o a mano nei luoghi inaccessibili al mezzo meccanico, fino ad ottenere un volume dei vuoti residui non superiori all'8%, compresa la preventiva spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,7/mq. E' compreso altresì, il preventivo trattamento superficiale con emulsione</p>					

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci_PE



 L'Impresa
IMPRESA EDILE BISINELLA
GIO. BATTÀ E CAV. ETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
12	<p>bituminosa di attacco, la rifinitura dei bordi con piastra vibrante, la pulizia dei cigli/banchina con idonei mezzi. Sono inoltre compresi, la messa in quota di tutti i chiusini & caditoie di qualsiasi manufatto nuovo o esistente mediante sistemazione e fissaggio con conglomerato cementizio dei chiusini con mantenimento del segnale stradale fino a garantire la presa del calcestruzzo.</p> <p>Il prezzo compensa e paga ogni onere necessario per la fornitura e stesa del materiale secondo le livellette e le pendenze di progetto e/o indicate dalla DD.LL. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Misurazione superfici effettive ordinate dalla DD.LL.:</p> <p>a Pezzatura 0/8 - spessore finito medio cm 5,00;</p> <p>750.1 Spostamento lampione esistente Spostamento mediate lievo e riposizionamento del lampione esistente, in nuova sede indicata negli elaborati grafici. La lavorazione comprende: - le operazioni necessarie per il lievo in sicurezza del lampione esistente (scollamenti elettrici, ecc); - le operazioni di scavo e demolizione dell'attuale plinto e pozzetto. Per tali operazioni si dovrà avere cura di conservare le parti recuperabili per la successiva posa, quali chiusini ecc.; - lo scavo eseguito a mano e/o a macchina</p>	mq	230,00	6,70	SEI MILA 600/100 SE CENTA	1544,00

Rossano Veneto Il, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento



IMPRESA EDVA BISINELLA
 L'Impresario: BATTI E CAV. ETTORE S.p.A.
 Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno


PONTEMeucci_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
13	<p>necessario per la realizzazione del nuovo plinto di fondazione di dimensioni adeguate e pozzetto relativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione del plinto di fondazione in cls armato e del pozzetto per la posa del nuovo lampione (adeguatamente dimensionato come il plinto/pozzetto esistente secondo le indicazioni della DD.LL.); - il ricollocamento dei chiusini esistenti recuperati dalla precedente demolizione; - la posa del lampione precedentemente disinstallato comprensivo di tutti i collegamenti e cablaggi elettrici ai fini del suo corretto funzionamento e collegamento alla linea dorsale sistente di pubblica illuminazione; - gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei materiali ritenuti non recuperabili dalla DD.LL. <p>Comprese altresì, stuccature, pezzi speciali, ecc. e quant'altro necessario per garantire l'esecuzione secondo la regola dell'arte ai fini del funzionamento della linea e del lampione riposizionato.</p>	a corpo	1,00	417,95	QUATTROCENTO SEDICENTOCINQUANTASEI E 95/100	417,95
800.1	<p>la nuova posizione verrà definita secondo le indicazioni della Stazione appaltante.</p> <p>800.1 Terreno vegetale vagliato (preparazione, fornitura e stesa)</p> <p>Fornitura e stesa di terra vegetale per sistemazione a prato di aiuole, ed aree a verde, comprendente apporto di terreno privo di radici ed erbe infestanti e di ciottoli, la spianatura e fresatura del terreno e, la</p>					

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento



IMPRESA GIOIELLO BISINELLA
GIO. BATTIA E CAV. ETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
14	<p>preparazione dello stesso con stesa di torba e concime e comunque con trattamento idoneo alla messa a dimora di specie arbustive. La lavorazione comprende: - l'onere per la vangatura a mano e/o a macchina qualora possibile; - l'asporto di terreno vegetale non idoneo; - la pulizia finale, compreso il carico trasporto e smaltimento del materiale di risulta a discarica autorizzata. Compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>a Lavorazione fino allo spessore medio del terreno di cm 80.</p>	mc	15.000	14,65	quattordici e 65/100 mila lire	174,75
15	<p>850.1 Piantumazione a verde "Buxus sempervirens" (Bosso) Fornitura e messa a dimora di "Buxus sempervirens" in vaso da cm 16 ed altezza minima all'impianto come da indicazioni e piantate con un interasse di cm 30, pianta di prima scelta, con garanzia di primo attecchimento, esecuzione e preparazione del terreno con aggiunta di terriccio, concime o messa a dimora su telo anti-alga, compresi i sostegni se necessari, lo scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di scarto ed ogni altro onere inerente fino al completo attecchimento per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>a Altezza minima fuori terra cm 45</p>	n°	30	4,55	quattro e 55/100 mila lire	136,50

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

OS

IMPRESA EDILIA BISINELLA
GIO. BATTISTA E CAV. ETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci_PE

Comune di Rossano Veneto

Piazza Marconi, 4

36028 Rossano Veneto - Vicenza

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
16	<p>900.1 Segnaletica stradale - Orizzontale (linee) Fornitura e posa in opera di vernice per segnaletica orizzontale costituita da bande bianche per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza stabilita, eseguite con colore rifrangente mescolato a palline di vetro, stesa sulla pavimentazione stradale. Tipologia, dimensioni e modalità di esecuzione saranno conformi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada. E' compreso l'onere per il tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della necessaria segnaletica di cantiere.</p> <p>a larghezza cm 12</p>	ml	200,00	0,77	ZENOVIA ROSSANA BERTI	153,00
17	<p>904.1 Segnaletica stradale - Orizzontale (scritte/simboli/bande) Fornitura e posa in opera di vernice per segnaletica orizzontale bianca e/o colorata per formazione di scritte, frecce, arresti, zebraure, attraversamenti pedonali/ciclabili, ecc., eseguite con colore rifrangente mescolato a palline di vetro, stesa sulla pavimentazione stradale. Tipologia, dimensioni e modalità di esecuzione saranno conformi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada. E' compreso l'onere per il tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della necessaria segnaletica di cantiere.</p> <p>a per scritte</p>	mq	8,00	6,60	SEI VIGNOLA SERRAVALLE	52,80

Rossano Veneto Il, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci PE



IMPIREDA EDILE GISINELLA
GIO. BATTÀ E CAV. ETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste (scritte/simboli/bande)	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
18	b Fornitura e posa in opera di vernice per segnaletica orizzontale bianca e/o colorata per formazione di scritte, frecce, arresti, zebraature, attraversamenti pedonali/ciclabili, ecc., eseguite con colore infrangente mescolato a palline di vetro, stesa sulla pavimentazione stradale. Tipologia, dimensioni e modalità di esecuzione saranno conformi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada. E' compreso l'onere per il tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della necessaria segnaletica di cantiere.	mq	15,00	6,60	Sei U. 60 x 60 cm	99,00
19	910.1 Segnaletica stradale - Verticale (segnali CL 1) Fornitura e posa in opera di segnali stradali verticali conforme al vigente Codice della Strada in lamiera di alluminio sciolata 31/10 di spessore con pellicola fluorescente, rifrangente (CLASSE 1), qualsiasi figura del Codice della Strada, compresi attacchi, staffe, controstaffe, bulloneria zincata, per fissaggio su supporto e quanto altro necessario per dare il segnale completo ed installato. Segnali di: pericolo, precedenza, divieto, obbligo, indicazione, ecc. delle forme e dimensioni indicate (nel caso di pannelli a forma rettangolare le dimensioni si intendono riferite al rettangolo circoscritto). a Segnali fino a: diam. cm 60 (per circolari e/o ottagonali) e/o lato cm 60 (per quadrati e/o triangolari)	n°	2	5825	cinque mila ottocentoventicinque	118,50

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento



Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1° (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2° (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
20	<p>911.1 Segnaletica stradale - Verticale (pali) Fornitura e posa in opera di supporto in palo di ferro a U o tubo di ferro zincato diametro mm. 60, per segnaletica stradale verticale, altezza secondo indicazione, posto su blocco di fondazione in calcestruzzo, scavo, reinterro, attacchi, staffe, controstaffe, bulloneria zincata, tutto e quanto altro necessario per dare il segnale completo ed installato. b con palo fino a h. cm. 300</p> <p>960.2 Realizzazione di nuova recinzione previa demolizione e riposizionamento recinzione esistente Riferimento proprietà: - Ditta "SHELL" (recinzione relativa al fabbricato di proprietà)</p> <p>----- ----- La presente voce viene computata a corpo in quanto comprende lavorazioni di diversa natura. Si consiglia quindi per una corretta valutazione delle lavorazioni di visionare attentamente gli elaborati di progetto e di eseguire prima di formulare l'offerta almeno un sopralluogo sul posto. La voce comprende le seguenti lavorazioni:</p>	n°	2	38,85	Trentadue e 85/100 milionesimi	77,70

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Corrado Bonanno

L'Impresa
IMPRESA EDILE BISINELLA
GIO. BATTÀ E CAV. ETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>DEMOLIZIONI E RIPOSIZIONAMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lievo e riposizionamento di eventuali siepi esistenti secondo le indicazioni di progetto. - Smontaggio e riposizionamento di archetti metallici esistenti a delimitazione della recinzione, avendo cura di non danneggiarli, accatastamento in cantiere per il loro successivo riutilizzo. - Smontaggio recinzioni metalliche, copertine, lastre di rivestimento, inferrate ed elementi di decoro, avendo cura di non danneggiarli ed accatastamento in cantiere per il loro successivo riutilizzo. - Rimozione di pavimentazione e relativo sottofondo interferente con il progetto (lastre in cls, granglia delle dimensioni variabili), con qualsiasi mezzo anche a mano, avendo cura di tagliare (con sega circolare) le stesse per rispettare gli allineamenti di progetto. Rimozione e recupero ove possibile delle lastre eventualmente necessarie per il loro successivo riutilizzo (secondo progetto e/o indicazioni della DD.LL.). - Demolizione recinzioni esistenti di qualsiasi natura e consistenza eseguita con qualsiasi mezzo anche a mano comprese fondazioni, zoccoli, pilastri, compreso il carico, il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta a qualsiasi distanza in luoghi da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Si prestì la massima attenzione a non danneggiare gli impianti e/o contatori preesistenti che dovranno essere riposizionati 					

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci_PE

L'Impresa


IMPRESA EMILE BISINELLA
GIO. BATTÀ E DAV. ETTORE S.N.C.
 Rossaro Veneto (VI)

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
Pr.	secondo le indicazioni della DD.LL. (GAS TELECOM - ENEL - ACQUEDOTTO - FOGNATURA). - Recupero ed accantonamento dei pilastri in cls relativi cancello della biblioteca. - Rimozione e rinterro di pozzetti, sigilli e cavidotti non più utilizzati. - Realizzazione di recinzione provvisoria di cantiere al fine di garantire la sicurezza e tutelare la proprietà. REALIZZAZIONE NUOVE OPERE (RECINZIONI - PAVIMENTAZIONI) - RIPOSIZIONAMENTI (ACCESSORI) - Reimpianto delle essenze precedentemente tolte (siepe). - Realizzazione di recinzione similare all'esistente per caratteristiche geometriche costruttive e di finitura superficiale, secondo indicazioni dimensionali riportate negli elaborati grafici di progetto. La realizzazione comprende lo scavo a sezione obbligata per la realizzazione della fondazione continua, il getto delle opere in c.a. (magrone, fondazione, zoccolo, pilastri) mediante l'uso di casseri, l'armo, il disarmo il rinterro. Finitura del calcestruzzo a cassero liscio- faccia a vista. Compresa altresì la realizzazione di eventuali nicchie (per contatori e/o accessori) e fori/finestre delle dimensioni indicate negli elaborati grafici, il passaggio di cavidotti per il successivo allaccio degli accessori ed automatismi.					

Rossano Veneto II, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa
IMPRESA EDILE BISINELLA
 GIO. BATTÀ E CAV. ETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno


PONTEMeucci_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1 ^a (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	- Realizzazione cordolo di collegamento. - Reintegro della pavimentazione esistente ove previsto negli elaborati grafici compresa la realizzazione di massetto armato di posa (spessore cm. 10 cm rete 8/20x20) con materiali precedentemente accatastati e/o di nuova fornitura e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Realizzazione di recinzione in c.a avente dimensioni come da esistente e/o secondo le disposizioni della DD.LL. - Ricollocazione degli archetti metallici precedentemente accatastati in cantiere. - Ricollocazione di cancelli carrai/pedonali precedentemente accatastati in cantiere compresi gli eventuali automatismi, cavidotti, conduttori ed allacci compresa la fornitura e posa di eventuali pozzetti completi di sigilli, per dare l'opera funzionante. Compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, compresa pulizia ed il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica dei materiali di risulta. RIASSUNTO SOMMARIO PRINCIPALI SPECIFICHE TECNICHE DIMENSIONALI - Tipologia recinzione preesistente: zoccolo in c.a. sp. 20 cm; h media 30 cm f.t.; recinzione in stanti (h 140 sopra zoccolo) e tutte le opere per l'ancoraggio. - Lunghezza tratto zoccolo + rete, esclusi passi carrai					

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa

IMPRESA EDILE BISINELLI
 GIO. BATTISTA E CAV. ETTORE S.p.A.
Rosario - Venezia - Italia

Arch. Corrado Bonanno


PONTEMeucci_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi. (Euro)					
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
21	a	e pedonali pari a circa 600 ml. - Volume Complessivo Calcestruzzo Rck 250 = 3 mc circa (fondazione + zoccolo, pilastri). - Volume Complessivo Magrone Rck 150 = 0,5 mc circa. - Peso Complessivo Ferro d'armatura FeB44k = 400 Kg. - Quindi l'incidenza del Ferro tondino e/o rete metallica per mc cls è pari a circa 40 Kg/mc. Nella lavorazione si intendono compresi tutti gli oneri per la sistemazione ed il ripristino degli spazi interni alla proprietà manomessi durante la esecuzione dell'opera quali pavimentazioni di marciapiedi, spazia a verde, percorsi in ghiaio, ecc. Il tutto per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, compresa pulizia ed il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica dei materiali di risulta. Demolizione e ricostruzione di recinzioni esistenti.	a corpo	1,00	777,60	Settecento settanta e sette per cento	777,60
22	999.	Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta Oneri per la sicurezza di cui al D.Lvo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni non soggetti a ribasso d'asta.	a corpo	1,00	777,60	Settecento settanta e sette per cento	777,60
Importo Complessivo (Esclusi gli Oneri per la Sicurezza)							21.009,29

Rossano Veneto li, 23/12/2013

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa
IMPRESA EDILE BISINELLA
 GIO. BATTA ECAV.ETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Arch. Corrado Bonanno

PONTEMeucci_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	Oneri relativi alla sicurezza, invariabili e non soggetti a ribasso	Euro	C. I. R. E. S. E. D. O.			
	Importo Totale	Euro	VENETIA CANTIERI EDILI			509,50
	Rossano Veneto li, 23/12/2013		PER CREAZIONE VADIMENSAZIONALE 2/25 PMI A€ - 2,85% Di RIBASSO SULL'IMPORTO TOTALE DELL'AVVISO			21509,35

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Corrado Bonanno
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
 PIAZZA MARCONI, 4
 36028 ROSSANO VENETO (VI)

Corrado Bonanno

L'Impresa

IMPRESA EDILE BISINELLA
 GIO. BATTISTA EGAVIETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

Gio. Battista Egavietto

IMPRESA EDILE BISINELLA
 GIO. BATTISTA EGAVIETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)

IMPRESA EDILE BISINELLA
 GIO. BATTISTA EGAVIETTORE S.N.C.
 Rossano Veneto (VI)