

Comune di Rossano Veneto
Provincia di VICENZA

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Committente: Comune di Rossano Veneto
Piazza Marconi, 4
36028 Rossano Veneto

Ente Appaltante: Comune di Rossano Veneto

Descrizione Lavori: Smaltimento acque meteoriche Via Salute

Impresa:




28 GEN. 2015

Rossano Veneto II, 16/12/2014

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)					
Pr.	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
1	001.1	Manodopera Compenso orario comprensivo di spese generali ed utili per prestazioni di manodopera per la realizzazione di eventuali lavori in economia, preventivamente autorizzati dalla DD.LL., effettuati durante l'orario normale o straordinario di lavoro e altresì in periodo festivo, comprensivo degli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera nonché l'uso della normale dotazione di attrezzi	ora	4,00	27,00	108,00	108,00
2	a	013. Nolo di miniescavatore Nolo di miniescavatore munito dei necessari equipaggiamenti adatti alle lavorazioni necessarie, compreso il trasporto in cantiere, l'operatore, il carburante, il lubrificante ed ogni altro onere inerente per ogni ora di effettivo lavoro: 245.1 Pozzetto sifonato - Rete acque meteoriche Pozzetto stradale sifonato ed il relativo collegamento alla tubazione esistente: Il prezzo compensa e paga: - lo scavo per la posa del nuovo pozzetto e la demolizione e smaltimento del vecchio pozzetto; - la eliminazione completa dei pozzetti/caditoie ritenuti non più necessari e/o funzionali dalla DD.LL. Il prezzo di posa in malta cementizia ed il rifinanco;	ora	4,00	35,00	140,00	140,00

Rossano Veneto li 16/05/2014
 Il Responsabile del Procedimento


L'Impresa


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente) Prezzi/Imposti (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
3	<p>- la fornitura e posa in opera del pozzetto;</p> <p>- il raccordo con la tubazione esistente con fornitura e posa in opera del necessario tubo in pvc diametro minimo mm 125 di collegamento dal pozzetto alla tubazione esistente fino ad un massimo di ml. 2.00;</p> <p>- i collegamenti e le stucature necessarie;</p> <p>- ogni tipo di pezzo speciale in pvc. quali T, curve, tappi, ecc.;</p> <p>- la fornitura e stesa per rivestimento del tubo di sabbia o pietrischetto per uno spessore medio di cm. 10;</p> <p>- la fornitura e stesa per reinterro di tout-venant ed il suo costipamento, proveniente da scavo o da cava;</p> <p>- pulizia del pozzetto e tubazione;</p> <p>E' compresa altresì la fornitura e posa in opera di caditoia inquadrata curva delle dimensioni adeguate al pozzetto classe D 400 - UNI EN 124/95 in ghisa sferoidale trattata con vernici bituminose, formata da telaio esterno e da un coperchio con feritoie estraibile, per carichi stradali di 1° categoria, in quota con la pavimentazione finita.</p> <p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>a dim. cm 40x40x60</p>	n°	4	150,00	Euro...CENTOCINQUANTA/100	60000
300.1	<p>Tubazione in PVC 303/1 - Rete acque bianche</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC 303/1 - "tipo SN4", norma UNI 7447 per condotte di scarico con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico</p>					

Rossano Veneto, 16/12/2014
 Il Responsabile del Procedimento

 DANIELA BORTOLUCCI

L'Impresa
ARTIFICIUM
 Via... 18
 36027 ROSA' (VI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
4	<p>poste in opera su letto di sabbia con rinfiacco e copertura minima il tutto di cm 25. Sono compresi i giunti, i raccordi, le curve ad attacco rigido e l'allacciamento ai pozzetti ed alla condotta principale con le adeguate sigillature degli innesti. Il prezzo compensa altresì: - il taglio dell'asfalto con mezzo meccanico; - lo scavo eseguito a mano e/o a macchina; - durante le operazioni di scavo dovrà essere posta particolare attenzione alla presenza di reti e sottoservizi esistenti; - la fornitura e posa del tubo e di ogni tipo di pezzi speciali quali curve, T, braghe, ispezioni con tappo, tappi, ecc.; - l'avvolgimento con sabbia per uno spessore di cm 20; - il tombamento dello scavo con stabilizzato misto a calce in ragione di 80/100 Kg/mc; - il ripristino di qualsiasi rete/manufatto eventualmente danneggiato; - misurazione asse tubazione. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. a diametro mm 125</p> <p>390.1 Sovrapprezzo per formazione e posa cavidotti con scavo a mano La presente voce si applica come sovrapprezzo alla fornitura e posa di cavidotti in genere, qualora la</p>	ml	50,00	23,80	V. S. M. T. 16/30L.129,00.....

Rossano Veneto, 16/12/2014
 Il Responsabile del Procedimento

 Dott. Giulio Mazzucco
 L'Impresa

 H2OSalute_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
5	<p>lavorazione sia da realizzarsi esclusivamente a mano laddove sia vietato o non concesso operare con l'ausilio di mezzi meccanici.</p> <p>La DD.LL può ordinare di volta in volta a seconda delle condizioni, di operare la formazione della trincea di scavo ed eventualmente il suo reinterro, con l'ausilio di soli mezzi manuali e ciò quando non sia tecnicamente possibile fare altrimenti per motivazioni ostative legate a situazioni di varia natura quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla risultanza dei sottoservizi interrati; - alla ristrettezza dei luoghi; - alla presenza di pericolose linee elettriche aeree o interrate; - alla presenza di terreni coltivati ad orto o divieti da pareti di privati territorialmente interessati alle opere di progetto. <p>Son compresi tutti gli oneri e le attrezzature necessarie per consentire la regolare esecuzione della lavorazione.</p>	ml	15,00	17,00	Euro.....Dodiceloro	169,00
	<p>d Relativamente a cavidotti di reti telefoniche in genere</p> <p>560.2 Misto granulare stabilizzato (sottofondi stradali, pedonali, ciclabili)</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, opportunamente vagliato, con aggiunta di materiale legante naturale, per preparazione del sottofondo delle sedi viarie e carrabili (sede stradale, aree a parcheggio, piazzali, percorsi pedonali e</p>					

Rossano Veneto li, 16/12/2014
 Il Responsabile del Procedimento

L'impresa

ANTONIA STABILE
 Via dei Lavori, 13
 36027 ROSA' (VI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>ciclopdonali, ecc), compresa la fornitura dei materiali di apporto per raggiungere l'ideonea granulometria (0/25), conforme alle norme UNI 13242:2004, UNI 13285:2004, UNI EN ISO 14682-1:2003.</p> <p>E' compresa la fornitura del materiale, la vagliatura per raggiungere l'ideonea granulometria, umidificazione e bagnatura superficiale con acqua durante la compatiazione dei vari strati di stabilizzato, lavorazione livellazione e costipamento dello strato con idonee macchine (cilindratura con rullo compressore o corrispondente idoneo rullo vibrante). Sono comprese altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la regolarizzazione del fondo e messa in sagoma definitiva superficiale, compresa la sistemazione e preparazione del piano di posa; - la risagomatura della sede stradale, anche mediante apporto se necessario di tout-venant per livellazione e regolazione del fondo; - ogni fornitura, lavorazione per messa in quota di progetto di tutti i sigilli, caditoie, e/o manufatti esistenti e di progetto; - compresa la rettifica, la sagomatura dei piani, il ricarico definitivo prima della posa delle pavimentazioni sovrastanti (bynder, massetti in genere, solette, ecc). <p>Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro completamente finito a perfetta regola d'arte.</p>					

Rossano Veneto il 16/12/2014
 Il Responsabile del Procedimento


L'impresa
ARTIGIANA STRADE
 Via del Lavoro, 40
 36028 ROSA' (VI)

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1 ^a (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)					
Pr.	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
6	a	secondo le pendenze e livellette impartite dalla DD.LL. e/o previste in progetto. Misurazioni della sezione costipata delle superfici effettive.	mq	67,50	5,00	Cinque Euro	337,50
600.1		Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi alta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti ammorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per spessore indicato. Eliminazione di polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento avvenuto, dovrà risultare perfettamente transitabile anche senza ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono essere rimossi nonché di cordonate, profilature, ecc. che dovranno essere con ogni cura salvaguardati e contornati. Compreso il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta.					
7	c	Misurazione superfici effettive ordinate dalla DD.LL.. fino a cm 8,00	mq	75,00	4,00	Quattro Euro	300,00
602.1		Taglio di pavimentazione stradale Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso costituito da manto di usura e sottostante					

Rossano Veneto il, 16/12/2014
 Il Responsabile del Procedimento

L'impresa

ARTES
 Via del Lavoro, 18
 36027 ROSA (VI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1 ^a (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
8	strato di collegamento (bynder) dello spessore fino a cm. 20, eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico munito di disco diamantato oppure con apposito scalpello pneumatico. Il prezzo compensa e paga altresì lo smaltimento del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	ml	40,00	1,90	Uno / 90	76,00
805.1	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) Conglomerato bituminoso 0/20 per strato di collegamento e ricariche stradali (bynder) ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglia della categoria 1 ^a delle norme CNR, compresa la pulizia del fondo a mano o con idonea macchina spazzatrice, spruzzatura preliminare con fornitura e stesa di emulsione bituminosa per l'ancoraggio; steso in opera a caldo con macchina vibrofinitrice, costipato con rulli vibranti da 5 - 6 tonnellate e confezionato secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale addensamento, additivato con filler nella percentuale compresa tra 5-8% e bitume puro in ragione del 4,5-5% del peso degli inerti e dello spessore finito indicato.					
9	Il prezzo compensa e paga ogni onere necessario per la fornitura e stesa del materiale ed il riporto in quota di ogni tipo di chiusino. a) spessore finito cm 7	mq	75,00	19,70	Dieci / 90	765,00

Rossano Veneto, 16/12/2024
 Il Responsabile del Procedimento

 Dott. Valter Bosa

L'Impresa
ARTIGIANI STRADE
 Via del Lavoro 18
 36027 BOSA' (VI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)					
Pr.	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	610.2	<p>Conglomerato bituminoso per manto d'usura (pavimentazione stradale)</p> <p>Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato con inerte lapideo frantumato preventivamente lavato ed essiccato, pezzatura indicata, confezionato secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale addensamento, additivato con filler nella percentuale del 6-10% e bitume puro in ragione del 5-5,5% del peso degli inerti, steso con vibrofinitrice o a mano, e costipato con rulli vibranti da 5/6 tonnellate o a mano nei luoghi inaccessibili al mezzo meccanico, fino ad ottenere un volume dei vuoti residui non superiori all'8%, compresa la preventiva spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,7/mq. E' compreso altresì, il preventivo trattamento superficiale con emulsione bituminosa di attacco, la rifinitura dei bordi con piastra vibrante, la pulizia dei cigli/banchina con idonei mezzi. Sono inoltre compresi, la messa in quota di tutti i chiusini e caditoie di qualsiasi manufatto nuovo o esistente mediante sistemazione e fissaggio con conglomerato cementizio dei chiusini con mantenimento del segnale stradale fino a garantire la presa del calcestruzzo.</p> <p>Il prezzo compensa e paga ogni onere necessario per la fornitura e stesa del materiale secondo le livellette e le pendenze di progetto e/o indicate dalla DD.LL.</p>					

Rossano Veneto il 16/12/2014

Il Responsabile del Procedimento



Dr. N. ...

L'Impresa
ARTIFICIA STRADA
 Via del Lavoro 1B
 36027 ROSA (VI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)					
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5	
10	<p>Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione superfici effettive ordinate dalla DD.LL.: b Pezzatura 0/12 - spessore finito medio cm 4,00;</p> <p>900.1 Segnaletica stradale - Orizzontale (linee) Fornitura e posa in opera di vernice per segnaletica orizzontale costituita da bande bianche per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza stabilita, eseguite con colore rifrangente mescolato a palline di vetro, stesa sulla pavimentazione stradale. Tipologia, dimensioni e modalità di esecuzione saranno conformi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada. E' compreso l'onere per il tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della necessaria segnaletica di cantiere.</p>	mq	100,00	7,00	Euro Sette/00	700,00	
11	<p>a larghezza cm 12</p> <p>999. Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta Oneri per la sicurezza di cui al D.Lvo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni non soggetti a ribasso d'asta.</p>	ml	60,00	1,50	Euro Uno/50	90,00	
12		a corpo	1,00	760,00	Euro DUECENTO/00	760,00	
Importo Complessivo (Esclusi gli Oneri per la Sicurezza)		Euro	QUATTROCENTO CINQUANTASEI/50				446,50
Oneri relativi alla sicurezza, invariabili e non soggetti a ribasso		Euro	DUECENTO/00				200,00

Rossano Veneto 18/12/2014
 Il Responsabile del Procedimento


L'impresa
ARTIGIANA STRADE
 Via di ...
 36027 ROSA' (VI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
Importo Totale		Euro	QUATTROMILAS	1.686,50	1.686,50	4.686,50

Rossano Veneto li, 16/12/2014
 Il Responsabile del Procedimento


L'Impresa
ARTIGIANA STRADE
 Via del Lavoro
 36027 ROSA' (VI)