

Comune di Rossano Veneto
Provincia di Vicenza



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Committente: COMUNE DI ROSSANO VENETO
Piazza Marconi, 4
36028 Rossano Veneto

Ente Appaltante: Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Descrizione Lavori: Sistemazione del portale di accesso al Cimitero

Impresa:

Rossano Veneto li, 18/12/2014

Il Responsabile Servizio LL.PP.



L'IMPRESA

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION Antonio srl
Via Pizzanale, 141
Tel. 0424.560056 - Fax 0424.561405
36050 BELVEDERE DI VEZZE (VI)
Partita IVA: 01789590244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1° (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2° (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
1	A.1.5.10 5 (A.1.5-10-5) LAVORI DI GENIO CIVILE operato specializzato	h	6,00	299,00	Euro.....CENTOSETTECENTO.....	174,00
2	A.1.5.10 10 (A.1.5-10-10) LAVORI DI GENIO CIVILE operato qualificato	h	6,00	26,00	Euro.....VENTISEI.....	156,00
	B.15.10.5 INTONACO CIVILE PER ESTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. L'intonaco grezzo sarà formato con malta di calce eminentemente idraulica dosata a 350 kg per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formato con idoneo premiscelato in polvere a base calce per esterni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di					

Rossano Veneto II, 18/12/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGIOLI AFFONIO srl
Via Nazionale 141
Tel. 0424.560000 - Fax 0424.561405
36050 BELVISOLO (VI) - TEZZE (VI)
Parlita IV/11 0590244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
3 5 (B.15.10-5-5)	eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso lievo intonaco esistente, oneri di smaltimento a discarica e preparazione fondo per posa nuovo rivestimento ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte.	m ²	23,00	20,00	Euro... <u>461.771,00</u>	<u>460,00</u>
B.15.10.30	INTONACO CIVILE PER INTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metro cubo di sabbia viva lavata proveniente da					

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO srl
 Via Nazionale, 111
 Tel. 0424.560035 - Fax 0424.561405
 36050 BELVEDERE DI ARZENE (VI)
 Partita IVA: 0172512244



Rossano Veneto Il, 18/12/2014

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1° (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2° (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
4	<p>cava, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Compreso lievo intonaco esistente, oneri di smaltimento a discarica e preparazione fondo per posa nuovo rivestimento ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte.</p>	m ²	79,00	23,00	Euro... 62.177,28 ...1.100	1.817,00
5	(B.15.10-30-5)					

Rossano Veneto il, 18/12/2014



IMPRESA COSTRUTTRICE
FAGGIONA
 VIA NEALICCI 11/11T
 36024 ROSSANO VENETO (VI)
 Tel. 0424.360115 Fax 0424.561405
 36050 BILVERE (VI) - S. TEZZE (VI)
 Partita IVA: 03030134

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr.	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
B.21.20.5	<p>PAVIMENTO IN MARMO</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo, eseguito in lastre dello spessore di 16-17 mm e delle dimensioni di 25x50 cm, 30x60 cm o 30x30 cm e/o come da esistente, faccia inferiore grezza di sega e costa fresate a giunto, posate a giunto unico mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², la sigillatura degli interstizi, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Sono comprese altresì le lavorazioni di demolizione e preparazione del sottodondo per la successiva posa delle laste di marmo</p>					

Rossano Veneto il, 18/12/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
 FAGGIOLI
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424 510035 - Fax 0424 561405
 36050 BELVEDERE DI TERZE (VI)
 Partita IVA 0780390364

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
5 (B.21.20-5-25)	25 come da tiologia esistente verdello di Trento e/o come da tiologia esistente	m ²	13,30	27,90	Euro. <i>NOVANTA CINQUE/100</i>	<i>1.263,50</i>
B.27.50.15	COPPI COMUNI IN LATERIZIO Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in laterizio tipo coppo comune, posate con sovrapposizione minima di 10 cm. I coppi dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635. La posa sarà eseguita a filari regolari, continui, allineati e paralleli secondo il sistema tradizionale su listelli in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, secondo la linea di massima pendenza della falda, della sezione minima di 5x3 cm e distanziati di un interasse massimo di 15 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli verticali, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfondo, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m ²	15,00	23,90	Euro. <i>VENTOTTO/100</i>	<i>429,00</i>

Rossano Veneto Il, 18/12/2014



IMPRETA COSTRUZIONI
FAGGINA ANTONIO Srl
 Via Nazionale 141
 Tel. 0424.561135 - Fax 0424.551405
 36050 BELLVEDER (VI)
 Partita IVA: 0223264044

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
7	<p>B.27.50.45 SOVRAPPREZZO PER COPPI ANTICATI Sovrapprezzo ai manti di copertura in coppi di qualsiasi tipo per la fornitura e posa in opera di tegole curve con finitura superficiale anticata.</p>	m ²	15,00	5,00Euro.....	Cinque Euro	75,00
8	<p>B.30.20.10 TUBI IN RAME Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioni di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	m	1,50	24,00Euro.....	ventiquattro Euro	36,00
8	<p>B.33.10.51 TRATTAMENTO BIOCIDA ED IDROPULITURA Disinfestazione delle superfici alterate da attacchi microbiologici da attuarsi con idonei prodotti biocida (benzalconio cloruro in soluzione al 3% in acqua deionizzata) in soluzione acquosa, applicati a spruzzo e/o a pennello con l'aiutizio, ode</p>					

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGIO ANTONIO Srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424.560195 - Fax 0424.561405
 36050 BELVEDERE (VI)
 Partita IVA: 01710590244



Rossano Veneto Il, 18/12/2014

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
9	necessario, di spazzole o bisturi per la rimozione localizzata di licheni e patine biologiche, e successivo accurato lavaggio/risciacquo a bassa pressione, compreso ogni altro onere. Misurazione a mq sulla superficie eseguita. Tale intervento è relativo alla pulitura di pietre naturali ed artificiali. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei macchinari necessari, i mascheramenti con carta da imballo e nastro adesivo in carta, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.05.04, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.	m ²	19,50	19,50	Euro... DIECI Novecento	340,50
B.33.10.55	PROTETTIVO AL SOLVENTE PER MARMO E PIETRE Protezione di manufatti ed elementi in pietra o marmo mediante applicazione a pennello di due mani di impregnante trasparente a base di polimeri acrilici					

Rossano Veneto Il, 18/12/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGIONATO SRI
Via N. Galvani, 11
36050 BELVEDERE (VI)
Partita IVA 01495582414
Tel. 0424-560045 Fax 0424-561405

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
10 (B.33.10-55-5)	<p>in soluzione solvente con finitura sia lucida che opaca nell'aspetto a scelta della D.L...</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di serramenti, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.</p>	m ²	19,50	19,50	19,50	23,00
B.33.25.35	<p>IDROPITTURA MURARIA A CALCE</p> <p>Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente a base di grassello di calce e terre coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L...</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di</p>					

FAGGIAN ANTONIO srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0445 40035 - Fax 0445 561405
 36050 BELVEZERE DI FEZZE (VI)
 P. IVA 01785000244



Rossano Veneto Il, 18/12/2014

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)					
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5	
11	5 (B.33.25-35-5) B.33.25.40 Tinteggiatura nei colori pastello chiari di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente ai silicati a base di silicati di potassio e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento totale con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02.	m ²	79,00	5,00	5,00	Euro..... 5,00	47,400

Rossano Veneto li, 18/12/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0431 56003 Fax 0431 561405
 36040 BELVEDERE DI TREVISE (VI)
 Partita IVA 0175034044

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
12	5 (B.33.25-40-5)	m ²	33,00	3,00	Euro NOVE/100	297,00
B.39.5.32	<p>SERRAMENTI: SISTEMAZIONE E VERNICIATURA La lavorazione comprende la sistemazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Cancelli centrali a due ante carraio per il quale si prevede: <ul style="list-style-type: none"> - Accorciatura in altezza al fine di allinearli con il livello stradale; - Sistemazione di entrambe le due ante con sostituzione di parti usurate; - Modifica della chiusura con inserimento di nuova serratura; - Sabbatura e verniciatura a due mani con antiruggine e colore; - Smontaggio e successiva posa in opera. 2) Cancelli laterali per i quali si prevede: <ul style="list-style-type: none"> - Accorciatura in altezza al fine di allinearli con il livello stradale; - Sistemazione di entrambe le due ante con sostituzione di parti usurate; - Modifica della chiusura con inserimento di nuova 					

IMPRESA COSTRUTTRICE
FAGGION ANTONIO SRI
 Via Nizzandole, 141
 36050 SERRAVALLE (VI)
 Tel. 042451135 - Fax 0424561405
 Partita IVA 02072244



Rossano Veneto li, 18/12/2014

Comune di Rossano Veneto

Piazza Marconi, 4

36028 Rossano Veneto - Vicenza

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. niferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>serratura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sabbatura e verniciatura a due mani con antiruggine e colore. - Smontaggio e successiva posa in opera. <p>3) Inferriate sopra cancelli e su finestre laterali per le quali si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattamento in loco con smerigliatura della ruggine; - Sabbatura e verniciatura a due mani con antiruggine e colore; - Sistemazione e sostituzione di parti usurate. - Nelle inferriate laterali è prevista la fornitura e posa di vetrate con fissaggio alla inferriata esistente e/o attraverso telaio o accessori specifici, da installarsi nella parte interna; <p>4) Elemento decorativo "croce" sulla copertura per il quale si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattamento in loco con smerigliatura della ruggine; - Sabbatura e verniciatura a due mani con antiruggine e colore. <p>PULIZIA:</p> <p>La lavorazione per pulizia di strutture e manufatti in ferro zincati a caldo verrà effettuata mediante l'utilizzo di mola a disco, lima, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per l'eventuale rettifica dei manufatti, la movimentazione in officina, sollevamenti ed</p>					

Rossano Veneto Il, 18/12/2014



IMPRESA COOPERAZIONI
FAGGIO ANTONIOSI
 Via ... 141
 Tel. 0424.561405 Fax 0424.561405
 36050 BELLUNO (VI) DI TEZZE P.
 Partita IVA 029593242

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>abbassamenti, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VETRI DA INSTALLARE SU FINESTRE LATERALI Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI EN ISO 12543 parti 1-6. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, gli elementi/pezzi speciali e/o il telaio per il fissaggio alla inferriata esistente, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Caratteristiche minime 3+3 mm PVB 0.38.</p> <p>RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO PER METALLI FERROSI Rivestimento di manufatti in metallo ferroso mediante applicazione con rullino e pennello od a spruzzo, di due mani, opportunamente diluite, di pittura anticorrosiva a base di resine oleofenoliche, fosfato di zinco, ossido di ferro micaceo ed alluminio lamellare in soluzione solvente con finitura superficiale satinata nel colore a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, l'eventuale</p>					

Rossano Veneto li, 18/12/2014




MADRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO SII
 Via Nazionale, 141
 36050 ROSSANO VENETO (VI)
 Tel. 0422 501311 Fax 0424.561405
 P. IVA: 01800330246

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1° (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2° (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.</p> <p>VERNIZIATURA AL SOLVENTE PER METALLI FERROSI</p> <p>Verniciatura di manufatti in metallo ferroso mediante applicazione con rullino e pennello od a spruzzo, di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale sia lucida che satinata nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza</p>					

Rossano Veneto Il, 18/12/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO
 Via Nazionale, 141
 Tol. (VI) 3601035 - Fax 0445 3601035
 36055 TELFONARE DIRETTAMENTE
 P.I. 0172

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)					
Pr.	Colonna 1 Codice di riferimento	Colonna 2 Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Colonna 3 Unità di Misura	Colonna 4 Quantità Prevista	Colonna 5 Prezzo unitario espresso in cifre	Colonna 6 Prezzo unitario espresso in lettere	Colonna 7 Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
13	C.15.20.80	<p>13</p> <p>stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.</p> <p>La voce compensa e paga ogni lavorazione per dare il lavoro a regola d'arte.</p> <p>1 sistemazione e verniciatura serramenti sistemazione e verniciatura serramenti</p> <p>INTONACI DI STUCCATURA TRA CONCI IN PIETRA</p> <p>Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni per stuccatura e sigillatura di murature in pietra squadrata o semisquadrata faccia-vista, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso raschiatura di stuccatura residue, lavatura e spazzolatura dei conci, stuccatura profonda con malta di calce idraulica, strato di finitura a grassello (una parte) e sabbia finissima (due parti) eventualmente additivata con emulsione acrilica (max 4%), o in alternativa in calce eminentemente idraulica desalinizzata (una parte) inerte in polvere di marmo compatibile con l'originaria (due parti) ed</p>	a corpo	1,00	2800,00	Euro 2800,00	2800,00

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO S.r.l.
 Via Nazionca, 141
 Tel. 0421/511035 - Fax 0421/561405
 36050 VIGEVANO (VI) - C.A.P. 36011
 Portico A. S. I.



Rossano Veneto li, 18/12/2014

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1 ^a (Riservata alla stazione appaltante)			Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)			
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
14 (C.15.20-80-1)	emulsione acrilica (max 4%), eseguita a spatola o a punta di cazzuola secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L.. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi di tessitura eseguita a ribasso rispetto alla superficie lapidea, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e spazzolatura, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m ²	5,00	25,00	venticinque Euro	125,00
	S.25.10.5 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, impalcati di lavoro corredati di fermapiEDE e mensole a sbalzo di serie per tutto lo					

Rossano Veneto Il, 18/12/2014



IMMERSA S.p.A. CO. S.p.A.
FAGGIONA
 Tel. 0445/460033
 36050 ULLIVELLE (VI)
 Partita IVA: 02745614003

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)					
Pr.	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
15	11	sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcato con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi interventi manutentivi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche. E' altresì compreso il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza misurata dal piano di imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso.	a corpo	1,00	230,00	Euro..... DUECENTO TRENTA	230,00
	Z.1.1.1	Oneri per la sicurezza D.Lgs. 91/2008 non soggetti					



Rossano Veneto II, 18/12/2014

IMBREGGIA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0445 367035 Fax 0445 561405
 36050 VEDUGHERA DI TEZZE (VI)
 Partita IVA: 01245590244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
16 (Z.1.1-1-1)	a ribasso d'asta Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, non soggetti a ribasso d'asta 1 Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta	a corpo	1,00	200,00	Euro... DUECENTO / 00	200,00
Importo Complessivo (Esclusi gli Oneri per la Sicurezza)		Euro	OTTOPIÙ NO CENTO TRENTA DUE / 00			823,00
Ribasso del 2,902 % rispetto all'importo posto a base di		Euro	DUE / 902			266,97
Oneri relativi alla sicurezza, invariabili e non soggetti a ribasso		Euro	DUECENTO			200,00
Importo Totale		Euro	OTTOPIÙ NO CENTO TRENTA OTTO / 00			9132,00

Rossano Veneto li. 18/12/2014



UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
 FAUGIONA COSTRUZIONI
 VIA S. GIUSEPPE 11
 36050 BELVEDERE (VI)
 Partita IVA: 01705300414