



Comune di Rossano Veneto
Provincia di VICENZA

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Committente: Comune di Rossano Veneto
Piazza Marconi, 4
36028 Rossano Veneto

Ente Appaltante: Comune di Rossano Veneto

Descrizione Lavori: S.R. 245 (VIA BASSANO) - TOMBAMENTO DI UN TRATTO DI ROGGIA
"CIVRANA" E PREDISPOSIZIONE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.

Impresa:

Rossano Veneto Il, 22/12/2014

Il Responsabile del Procedimento



L'Impresa



GROSSELLE COSTRUZIONI
35018 FONTANIVA (PD)
P.IVA, C.F., R.I. di P.D. 0257941028

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
1	<p>001.1 Manodopera Compenso orario comprensivo di spese generali ed utili per prestazioni di manodopera per la realizzazione di eventuali lavori in economia, preventivamente autorizzati dalla DD.LL., effettuati durante l'orario normale o straordinario di lavoro e altresì in periodo festivo, comprensivo degli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera nonché l'uso della normale dotazione di attrezzi</p> <p>d Operai comune</p>	ora	2,00	30,00	Euro TAVANTIA 100	60,00
	<p>100.1 Scavo di sbancamento Scavo a sezione aperta di sbancamento per preparazione del sottofondo stradale, riferito a materiali di qualsiasi natura e consistenza in terre asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti e relitti di muratura; compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in funzione, quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre lo spianamento e la configurazione del fondo, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli. Si intendono altresì compresi e remunerati i seguenti oneri: - accatastamento e successivo reimpiego del materiale ritenuto idoneo alla DD.LL. riutilizzabile per la formazione di banchine ai lati della strada, per la</p>					

Rossano Veneto Il, 22/12/2014

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

GROSSELLE COSTRUZIONI
 35014 FOMTANIVA (PD)
 P.IVA C.F. ALBITR: 0257941028

Dot. Gian-Moretto

ATTPEDBassano_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
2	<p>formazione di rilevati, e/o per la formazione delle adeguate pendenze trasversali e/o longitudinali di cui alle indicazioni di progetto e/o della DD.LL., compresa la successiva stesa e compattazione;</p> <p>- l'onere del trasporto del materiale di scavo non riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di scarica.</p> <p>- compreso inoltre la protezione e segnalazione diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della DD.LL.</p> <p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	mc	21,000	20 00	VENTI 00	420,00
	<p>325.5 Scatolare per tombamento roggia (cls)</p> <p>Fornitura e posa in opera di manufatti scalolari per tombamento roggia, in calcestruzzo armato vibrato dimensioni interne ml. 1,60 x 1,00 h in elementi della lunghezza utile di ml. 2,00 con giunto a maschio e femmina, gettati con calcestruzzo Rck 400 e armati con armatura in acciaio FeB44k calcolati per carichi di 1° categoria (D.M. 04/05/1990), compresa la stuccatura del giunto con malta di cemento o altri sigillanti, conformi al D.M. 09/01/1996.</p> <p>Sono comprese le seguenti lavorazioni:</p> <p>- la formazione e predisposizione del piano di posa</p>					

Rossano Veneto Il, 22/12/2014

Il Responsabile del Procedimento

Dot. Ivan Moresbo

ATTPEDBassano-PE

L'Impresa

GROSSELLE COSTRUZIONI sri
 35074 PONTANIVA (PD)
 P.IVA, C.F., R.I. di PD: 02577410289

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>costituito da letto di magrone di classe Rck 150 per sottofondi con spessore minimo cm 10 con rete elettrosaldata mm 8/20x20 ed il reinterro sui fianchi e/ove comunque necessario con materiale proveniente dallo scavo del fondo (letto di posa);</p> <p>- l'onere per l'eventuale retifica fondazione della muratura d'argine esistente (per consentire la corretta posa dello scatolare), la foratura dell'elemento scatolare, il raccordo con tubo in PVC e la successiva sigillatura in corrispondenza delle tubazioni di scarico acque meteoriche;</p> <p>- lo scavo per la corretta formazione del letto di posa a quota variabile prevista mediamente pari a -30/40 cm sotto il livello attuale di scorrimento;</p> <p>- l'onere per il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica di tutto il materiale di risulta e di ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte;</p> <p>- l'allettamento in malta di cemento, le sigillature ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Le opere dovranno essere eseguite prestando particolare attenzione alla presenza di sottoservizi, operazione da realizzare con particolare attenzione alla messa in sicurezza di suddette condotte e all'adeguata armatura del getto.</p> <p>Compresa la realizzazione di solette in c.a. gettate in opera per consentire i raccordi con gli elementi</p>					

Rossano Veneto li, 22/12/2014

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa


3ROSSALE COSTRUZIONI sr.
 35017 FONTANNA (PD)
 P.IVA, C.F./R.I. di PD: 02579410289

Dot. Massimo

ATTPEDBassano_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
3	<p>scatolari ed il tombinamento della roggia, in corrispondenza dei punti ed attraversamenti stradali. Le solette avranno spessore pari a 15 cm ed armatura con doppia rete diam. 8 maglia 20x20, compresa e compensata nell'articolo.</p> <p>Sono altresì compresi i ferri e le lavorazioni necessarie per il corretto collegamento con eventuali ponti esistenti e la scatolare prefabbricati.</p> <p>Sono da intendersi compresi e compensati nella presente voce le seguente lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tracciamento dei livelli; - Armo e disarmo e getto delle opere in c.a.; - Rck 300 con finitura a vista cassero liscio; - Rintiero con materiale ghiaioso tout-venant proveniente dallo scavo e/o cava; - Eventuale stuccatura dei fori; - Eventuale ancoraggio a muri in c.a. esistenti con barre in acciaio e resina chimica. <p>Compreso l'onere per il carico, trasporto e smaltimento a pubblica scarica di tutto il materiale di risulta e di ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.</p>	ml	17,00	320,00	TRECENTO VENTI,00	5.440,00
400.1	<p>Cordonata stradale in cls</p> <p>Fornitura e posa in opera di cordonata di calcestruzzo vibrato tipo "TEGOLAIA" o "MCZ" e/o equivalente ad incastro con MASCHIO-FEMMINA per bordatura di piste ciclabili ed aiuole stradali, retta o</p>					

Rossano Veneto li, 22/12/2014
 Il Responsabile del Procedimento

 Dott. Luca Hrtchesco
 ATTPEDBassano_PE

L'Impresa
GROSSELLE COSTRUZIONI srl
 35074 SEDICANIVA (PD)
 P.IVA C.F., R.I. (P) 0237940289

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
4	<p>curva, delle sezioni previste nei particolari costruttivi e/o secondo le indicazioni della DD.LL., anche con foro interno, compresi eventuali pezzi speciali, in elementi prefabbricati in cls armato a q.li 3,00 di cemento vibrato.</p> <p>Compresa la fondazione in calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento sezione cm. 30x30.</p> <p>Nel prezzo si intendono compensati anche i volta testa ed i raccordi rotabili, i pezzi curvi di qualsiasi raggio, la stuccatura in malta di cemento, lo scavo, il reinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Sono compresi i pezzi speciali, con fori per bocche di lupo su cordonata in cls.</p> <p>Con finitura liscia antiusura, colore grigio/ bianco. La posa sarà successiva alla scelta di campioni che verranno valutati dalla Direzione Lavori.</p> <p>Compresi i tratti di cordonata a raso per gli accessi carrai, per gli attraversamenti ciclopedonali e per gli estremi della pista stessa.</p> <p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.</p>	ml	12,00	25,00	Euro...VENTI CINQUE / 100	300,00
	<p>405.2 Carriera stradale in cls - Tipo "ANAS"</p> <p>Fornitura e posa in opera di carriera stradale tipo "ANAS" in calcestruzzo vibrato (con finitura liscia anti usura, colore grigio/bianco), per realizzazione aiuole spartitraffico, anello contenimento isola</p>					

Rossano Veneto li, 22/12/2014

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

Dot. Ivan Minotto

GROSSELLE COSTRUZIONI S/r
 35014 FONTANIVA (PD)
 P.IVA. C.F. N. G. N. D. 02579410289

ATTPEDBassano_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>centrale rotatoria, retta o curva, aiuole in genere, accessi carrai, ecc., delle sezioni previste nei particolari costruttivi e/o secondo indicazione della DD.LL., anche con foro interno su richiesta della DD.LL..</p> <p>Sono compresi eventuali pezzi speciali necessari, in elementi prefabbricati in cls armato a q.li 3,00 di cemento vibrato.</p> <p>Compresa la fondazione in calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento sezione cm 40x40 o adeguata alla carriera in cls.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo scavo eseguito a macchina e/o a mano; - la eventuale necessaria preparazione e sistemazione del terreno ed eventuali demolizioni qualora necessarie; - il taglio del manto bituminoso, lo scavo, il rifianco in cls, il trasporto e sfiliamento dei materiali necessari, i volta testa ed i raccordi rotabili, i pezzi curvi di qualsiasi raggio; - la stuccatura di tutte le giunzioni in malta di cemento dello stesso colore delle cordonate; - l'eventuale armatura in acciaio o in barre o con rete elettrosaldata; - il reinterro. <p>Si intende compresa la fornitura e posa di campioni per la successiva scelta da parte della DD.LL. e/o della Stazione Appaltante.</p>					

Rossano Veneto il, 22/12/2014

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

GROSSELLE COSTRUZIONI srl
 35014 FONTANIVA (PD)
 P.IVA, C.F., R.J./GRFD: 02379410289

Dott.  Indirizzo

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
5	<p>Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>b dimensioni cm L 40 x P 50 x H 12/25</p> <p>560.2 Misto granulare stabilizzato (sottofondi stradali, pedonali, ciclabili)</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, opportunamente vagliato, con aggiunta di materiale legante naturale, per preparazione del sottofondo delle sedi viarie e carrabili (sede stradale, aree a parcheggio, piazzali, percorsi pedonali e ciclopedonali, ecc), compresa la fornitura dei materiali di apporto per raggiungere l'idonea granulometria (0/25), conforme alle norme UNI 13242:2004, UNI 13285:2004, UNI EN ISO 14682-1:2003.</p> <p>E' compresa la fornitura del materiale, la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, umidificazione e bagnatura superficiale con acqua durante la compattazione dei vari strati di stabilizzato, lavorazione livellazione e costipamento dello strato con idonee macchine (cindratura con rullo compressore o corrispondente idoneo rullo vibrante).</p> <p>Sono comprese altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la regolarizzazione del fondo e messa in sagoma definitiva superficiale, compresa la sistemazione e preparazione del piano di posa; - la risagomatura della sede stradale, anche 	ml	6,00	35,00	Euro...TAVENTA CINQUE / 00.....	210,00

Rossano Veneto Il, 22/12/2014

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

Dot. Ivano Moresco

GROSSELLE COSTRUZIONI s.r.l.
 35014 FONTANIVA (PD)
 P.IVA 02577410289

ATTPEDBassano_PE

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
6	<p>mediante apporto se necessario di tout-venant per livellazione e regolazione del fondo;</p> <p>- ogni fornitura, lavorazione per messa in quota di progetto di tutti i sigilli, caditoie, e/o manufatti esistenti e di progetto;</p> <p>- compresa la rettifica, la sagomatura dei piani, il ricarico definitivo prima della posa delle pavimentazioni sovrastanti (bynder, massetti in genere, solette, ecc).</p> <p>Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro completamente finito a perfetta regola d'arte, secondo le pendenze e livellette impartite dalla DD.LL. e/o previste in progetto.</p> <p>Misurazioni della sezione costipata delle superfici effettive.</p> <p>a per sedi stradali (spessore medio cm. 20);</p> <p>725.2 Plinto di fondazione senza pozzetto</p> <p>Plinto di fondazione per palo stradale di illuminazione pubblica, costituito da elemento in calcestruzzo R'ck 250 gettato in opera delle dimensioni esterne di cm. 80 x 80 x 120, con annegato nel mezzo un tubo in cls del diametro di cm. 20 dell'altezza di cm. 100, atto all'installazione di pali metallici diritti o a sbraccio dell'altezza fuori terra di ml. 10,00, escluso pozzetto senza fondo.</p> <p>Il prezzo compensa e paga:</p> <p>- lo scavo necessario per la costruzione del plinto;</p> <p>- tombamento dello scavo con tout-venant</p>	mq	90,00	6,00	Euro... S. V. A. T. T. M. O. ...	360,00

Rossano Veneto li, 22/12/2014

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa

GRS S.R.L. COSTRUZIONI S.R.L.
 36028 FONTANIVA (PD)
 P.IVA C.F. S. R. L. 02579410289

Dot. Ivano Morgese

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
7	proveniente da torrente o da cava e costipamento con idoneo mezzo meccanico; - il collegamento con tubo corrugato doppia parete del diam. interno di mm. 63 tra il pozzetto ed il plinto; - i collegamenti vari al cavidotto e successive stuccature con sabbia e cemento; - ogni altro onere, fornitura, maestranza, nolo e ogni altro obbligo necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	n°	1	200,00	Euro... DUECENTO /00	200,00
8	999. Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta Oneri per la sicurezza di cui al D.Lvo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni non soggetti a ribasso d'asta.	a corpo	1,00	100,00	Euro... CENTO /00	100,00
Importo Complessivo (Esclusi gli Oneri per la Sicurezza)		Euro	SETECENTO ZERO NOVANTA /00	SETECENTO NOVANTA /00	6.990,00	7.090,00
Oneri relativi alla sicurezza, invariabili e non soggetti a ribasso		Euro	CENTO /00			100,00
Importo Totale		Euro	SETECENTO CINQUE NOVANTA /00	SETECENTO NOVANTA /00		7.190,00

Rossano Veneto li, 22/12/2014

Il Responsabile del Procedimento

Dot. Ivano Andreoso

L'Impresa

GROSSELLE COSTRUZIONI S
 36034 FONTANNA (PD)
 P. VA. C.F. 0257910289

SETECENTO ZERO NOVANTA /00

7.090,00

GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.
 36034 FONTANNA (PD)
 P. VA. C.F. 0257910289

7.190,00

