

J ef



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

SPAZIO POLIFUNZIONALE SAN ZENONE
INTERVENTI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLA STRUTTURA.
INTERVENTO N. 1 "ADEGUAMENTO IMPIANTO FTV"

Lista categorie e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto	Elaborato i
--	-----------------------

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

UFFICIO TECNICO LL.PP.
Dott. Ivan Moresco
Arch. Corrado Bonanno
P.I. Nichele Flavio
Geom. Toniolo Simone

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO
Dott. Ivan Moresco



Ivan Moresco

Rossano Veneto li, DICEMBRE 2014


SERVIZIO TECNICO LL.PP./ MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Piazza Marconi, 4 - 36028 Rossano Veneto (VI) - Tel. 0424 547120-5-7 - Fax 0424 84935
e-mail: llpp@comune.rossano.vi.it - pec: llpp.comune.rossanoveneto.vi@pecveneto.it

J

LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

COD.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro) in cifre ed in lettere	IMPORTO (Euro) in cifre
1	LAVORAZIONI E FORNITURE				
1.1	Interventi di intercettazione linee di alimentazione provenienti dai generatori fotovoltaici (pannelli fotovoltaici), posizionati sulla copertura a volta della struttura in legno lamellare (n. 8 stringhe in c.c. per singola calata, per complessive n. 6 calate. Il prezzo compensa e paga la ricerca ed il taglio dei singoli cavi in uscita dalla copertura, scala o ponteggio a ruote per effettuare le lavorazioni a ca. mt. 4,00 di altezza; materiale di cablaggio, pressacavi ed accessori. Derivazione dei cavi sulla nuova cassetta di alloggiamento delle apparecchiature elettriche di sezionamento delle stringhe (esclusa), il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.		6,00	500,00 CINQUECENTO/00	3.000,00
1.2	Fornitura e posa in opera di quadro di sezionamento stringhe (da posizionare sulla sommità della stessa calata in prossimità della copertura), IMQ - IP 66 in materiale termoisulante con porta cieca, 72 Moduli (Mis. mm. 650 x 430 x 210 ca.), completa di piastra di fondo, staffe di fissaggio alla colonna in acciaio di calata dei cavi provenienti dai generatori fotovoltaici. Sono altresì compresi di n. 08 Interruttori/Sezionatori con portata min. 2 x 20A - 1000 Vc.c., per interruzione dell'alimentazione proveniente dai generatori fotovoltaici; il prezzo compensa e paga scala o ponteggio a ruote per effettuare le lavorazioni a ca. mt. 4,00 di altezza; materiale di cablaggio, morsetteria ed accessori, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.		6,00	1.180,00 MILLECENTOTTANTA/00	7.080,00



LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

COD.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro) in cifre ed in lettere	IMPORTO (Euro) in cifre
1.3	<p>Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG70R 5G1,5 mmq. dal locale quadro generale posto nella cabina trasformatore ed inverter, fino ai nuovi quadri di sezionamento siringhe dell'impianto FTV, (Mt. 160 ca.), su cavidoito interrato di alloggiamento già predisposto; collegamenti dei cavi alle apparecchiature di manovra, per lo sgancio generale e segnalazione di interruttore aperto, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	n.	1,00	700,00 SETTECENTO/00	700,00
1.4	<p>Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio emergenza e segnalazione di interruttore/sezinatore aperto IP 65, compreso il cavo, accessori e tubazione in PVC diam. 20 mm. per il collegamento dal quadro generale dell'impianto FTV in cabina trasformatore ed inverter al pulsante, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	n.	1,00	400,00 QUATTROCENTO/00	400,00
1.5	<p>Fornitura e posa di rivestimento interno antincendio REI 60 per la copertura delle n. 06 calate per la derivazione dei cavi di alimentazione dai generatori fotovoltaici dalla copertura della struttura alla pavimentazione in cls della stessa (Mis. mm. 50 x 50 x h 3.370 ca.), compreso il rivestimento dei nuovi quadri elettrici di sezionamento, di cui alla Voce B). Il lavoro compensa e paga, l'assemblaggio di lastre in cartongesso del tipo antincendio sp. mm. 15 min., fissate su idonea struttura metallica in profili di acciaio zincato, inclusa la fornitura e posa in opera di portello di ispezione REI 120, (Mis. mm. 650 x 430 ca.), in corrispondenza della porta del quadro di sezionamento elettrico; stuccatura finale dei giunti e delle teste delle viti per rendere la superficie idonea alla comprensiva pittura a smalto lavabile con colori a scelta della DD.LL., il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	n.	1,00	400,00 QUATTROCENTO/00	400,00




LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

COD.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro) In cifre ed in lettere	IMPORTO (Euro) in cifre
------	-------------------------	------	-----------	---	----------------------------

1.6	<p>Documentazione da consegnare alla conclusione dei lavori:</p> <p>1- "Mod. di dichiarazione di corretta posa in opera" a firma dell'installatore, riportante la tipologia, dati commerciali e ubicazione dei prodotti.</p> <p>2- "Mod. di dichiarazione/certificazione REI" relativa al cassero in cartongesso realizzato, rilasciata da un professionista abilitato, ed iscritto negli elenchi del M.I. Legge n. 818, che dovrà certificare la resistenza al fuoco dei prodotti ed elementi costruiti e messi in opera.</p> <p>3- Stesura con codifica dello schema elettrico dell'impianto FTV con l'aggiunta del quadro di sezionamento e delle apparecchiature elettriche dei circuiti elettrici di potenza e comando, redatti secondo gli standard consueti, con simbologia a Norme CEI, da consegnare in formato cartaceo A3 (o formato ritenuto adeguato per la lettura) ed in formato digitale con estensione .dwg/.dxf e .pdf.</p>	n.	6,00	590,00 CINQUECENTO NOVENTA/00	3.540,00
		n.	1,00	500,00 CINQUECENTO/00	500,00



TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE QUINDICIMILA DUECENTOVENTI/00 15.220,00


2	ECONOMIE				
2.1	Operato specializzato	ore	5,00	32,00 TRENTADUE/00	160,00
2.2	Operato qualificato	ore	5,00	26,00 VENTI SEI/00	130,00



LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

COD.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro) in cifre ed in lettere	IMPORTO (Euro) in cifre
------	-------------------------	------	-----------	---	----------------------------

TOTALE ECONOMIE DU ECENTONQUANTA/00 290,00



A large, stylized handwritten signature is located in the upper right area of the page.

