



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

PERIZIA DI VARIANTE N. 1 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA CREAIO

Relazione tecnica

Elaborato

A

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

UFFICIO TECNICO LL.PP.
Dott. Ivan Moresco
Arch. Corrado Bonanno
P.I. Nichele Flavio
Geom. Toniolo Simone



IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Dott. Ivan Moresco

Mondin Gabriele s.r.l.

Via del Lavoro, 28
31041 CORNUDA (TV)
C.F., P.IVA e R.I. n. 03733740264

Rossano Veneto li, Novembre 2014

SERVIZIO TECNICO LL.PP./ MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Piazza Marconi, 4 - 36028 Rossano Veneto (VI) - Tel. 0424 547120-5-7 - Fax 0424 84935
e-mail: llpp@comune.rossano.vi.it - pec: llpp.comune.rossanoveneto.vi@pecveneto.it

v1_a-relazione di perizia.doc

1. PREMESSA

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto (VI) in data novembre 2013, e prevede una spesa complessiva di € 73.000,00, così ripartita:

A - SOMME A BASE D'APPALTO

1	Lavori a corpo e a misura	€ 44.196,33
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00
Totale somme a base d'appalto		€ 45.696,33

B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE

1	IVA 10%	€ 4.569,63
2	Accordi Bonari, imprevisti e accantonamento	€ 8.820,11
3	Oneri Transazione Marchetti/Martinello	€ 13.000,00
4	Incentivo per la progettazione 2%	€ 913,93
Totale somme in amministrazione		€ 27.303,67

C - COMPLESSIVAMENTE (A+B) **€ 73.000,00**

2. APPROVAZIONE

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Rossano Veneto n. 89 in data 23/07/2014 – Rep. Gen. N. 298.

3. APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati con determinazione del Responsabile del Servizio con determinazione Rep. N. n. 21 in data 07/03/2014, Rep. Gen. 95, all'**Impresa Mondin Gabriele S.p.A.** di Cornuda (TV) – Via del Lavoro n. 28, che ha presentato un'offerta per un complessivo importo di **€ 40.334,90** (diconsieuroquarantamilatrecentotrentaquattro/90), esclusa IVA 10%, così suddivisi (€ 38.834,90 più € 1.500,00 per oneri per la sicurezza) pari ad un ribasso percentuale del **12,131%** - esclusi oneri per la sicurezza.

4. LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

I lavori sono stati regolarmente consegnati all'impresa esecutrice in data 22/09/2014 – giusta verbale di consegna dei lavori in pari data.

In corso d'opera si è manifestata la necessità di apportare alcune variazioni al progetto esecutivo, sia di ordine migliorativo nel completamento delle opere, sia per imprevisti non determinabili in fase di progetto

v1_a-relazione di perizia.doc

che possono sintetizzarsi come segue:

- *Fornitura e posa in opera di n. 5 pozzetti d'ispezione prefabbricati (dimensioni interne di cm. 60x60, altezza cm. 80), per un migliore adeguamento della rete delle acque meteoriche di progetto;*
- *Reinterro fondazioni muretto di recinzione verso area verde con scarifica e sistemazione area verde.*

Sempre in corso d'opera, sono state concordate con l'Impresa Appaltatrice alcune lavorazioni di tipo migliorativo, tra le quali la fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc, per carichi pesanti "tipo SN8" - diam. variabile 160/200/315 mm, in sostituzione del previsto collettore in cls, finalizzate a garantire una resa ottimale per la linea di smaltimento delle acque meteoriche, sia ai fini della sua manutenzione che della durabilità nel tempo.

Tale miglioria di esecuzione è stata disposta, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale (quindi con prezzo di fornitura e posa invariato rispetto a quanto previsto all'art. 23 - 19c, di cui all'Elenco Prezzi e al Computo Metrico di Progetto Esecutivo).

Inoltre, la finitura superficiale con stampaggio tipo "street-print" prevista del dosso rialzato non verrà realizzata; tale scelta, in coerenza con altri interventi, in programma da parte dell'Amministrazione Comunale, di realizzare dossi/attraversamenti rialzati (senza stampaggio tipo "street-print") nel territorio comunale, ai fini della sicurezza stradale, fuori dal Centro Storico.

5. CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Con la presente Perizia di Variante viene stipulato con l'impresa appaltatrice il "Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1" ai sensi dell'Art. 163 del D.P.R. 207/2010, con il quale sono stati concordati n. 2 nuovi prezzi.

6. SPESA PREVISTA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

Il quadro economico finale, rispetto al progetto esecutivo approvato risulta pertanto il seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO	PERIZIA N. 1	VARIAZIONE
A - Somme a base d'appalto			
1 - Lavori a corpo e misura	€ 44.195,33	€ 40.663,29	- € 3.533,04
2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00	€ 1.500,00	/
Totale somme a base d'Appalto	€ 45.696,33	€ 42.163,29	- € 3.533,04
B - Somme in Amministrazione			
1 - I.V.A. 10% (punto A)	€ 4.569,63	€ 4.216,33	- € 353,30
2 - Accordi bonari, imprevisti, accantonamenti	€ 8.820,11	€ 9.006,46	€ 186,35
3 - Oneri transazione Marchetti/Martinello	€ 13.000,00	€ 13.000,00	/
3 - Incentivo progettazione 2% (Art. 92, DLgs 163/06)	€ 913,93	€ 913,93	/
4 - Lavori complementari	/	€ 3.700,00	+ € 3.700,00
Totale Somme in Amministrazione	€ 27.303,67	€ 30.836,72	+ € 3.533,04
TOTALE	€ 73.000,00	€ 73.000,00	0,00


v1_a-relazione di perizia.doc

Con la presente Perizia di Variante non verrà modificato l'importo complessivo stanziato per l'esecuzione dei lavori in parola che attesta il quadro economico complessivo in € 73.000,00.

L'importo aggiuntivo di contratto è pari ad € 1.828,39 corrispondente ad un incremento percentuale del 4,53%.

La maggiore spesa contrattuale derivante dai lavori aggiuntivi di perizia, trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera di cui al progetto esecutivo.

Mondin Gabriele s.r.l.
Via del Lavoro, 28
31041 CORNUADA (TV)
C.F., PIVA e R.N. n° 03733740264

**DIRETTORE DEI LAVORI
IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP./
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO**
Dott. Ivan Moresco




COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

PERIZIA DI VARIANTE N. 1 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA CREAIO

Quadro comparativo di raffronto

Elaborato

B

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

UFFICIO TECNICO LL.PP.
Dott. Ivan Moresco
Arch. Corrado Bonanno
P.I. Nichele Flavio
Geom. Toniolo Simone



IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Dott. Ivan Moresco

Mondin Gabriele s.r.l.

Via del Lavoro, 28
31041 CORNUDA (TV)
C.F., PIVA e R.I. TV 03733740264

Rossano Veneto li, Novembre 2014

SERVIZIO TECNICO LL.PP./ MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Piazza Marconi, 4 - 36028 Rossano Veneto (VI) - Tel. 0424 547120-5-7 - Fax 0424 84935
e-mail: llpp@comune.rossano.vi.it - pec: llpp.comune.rossanoveneto.vi@pec.veneto.it

Sistemazione incrocio via Crearo
- Perizia di variante N. 1 -

N.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzi unitari (€)	PROGETTO		PERIZIA		DISCOSTAMENTI			ANNOTAZIONI
					quantità (a)	importo (b)	quantità (c)	importo (d)	quantità (c-a)	in più (d-b)	in meno (b-d)	
A - SOMME A BASE D'APPALTO												
1 - LAVORAZIONI												
1	01	Manodopera - Operaio qualificato	h	24,49	4,00	97,96	8,00	195,92	4,00	97,96		
2	02	Manodopera - Operaio comune	h	22,21	4,00	88,84	9,00	199,89	5,00	111,05		
3	03	Nolo di miniscavatore	h	30,35	4,00	121,40	8,00	242,80	4,00	121,40		
4	31	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici	mc	5,50	216,17	1 188,94	216,00	1 188,00	-0,17		0,93	
5	02	Fresatura del manto stradale fino a 7,00 cm	mq	3,29	200,00	658,00	585,00	1 924,65	385,00	1 266,65		
6	002	Cavidotto corrugato in polietilene a doppia parete	ml	16,91	30,00	507,30	10,00	169,10	-20,00		338,20	
7	003	Cavo elettrico	ml	1,60	90,00	144,00	45,00	72,00	-45,00		72,00	
8	004	Plinto di fondazione con pozzetto	cad.	130,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00			
9	005	Pozzetto senza fondo con chiusino in ghisa	cad.	120,00	1,00	120,00	1,00	120,00	0,00			
10	006	Palo per pubblica illuminazione in acciaio zincato saldato	cad.	151,30	1,00	151,30	1,00	151,30	0,00			
11	008	Morsetteria da incasso	cad.	26,70	1,00	26,70	1,00	26,70	0,00			
12	21	Fornitura e posa Plafoniera per illuminazione stradale	cad.	222,50	1,00	222,50	0,00	0,00	-1,00		222,50	
13	009	Collegamento elettrico del nuovo impianto	a corpo	89,00	1,00	89,00	1,00	89,00	0,00			
14	16	Fornitura e posa in opera di cordona stradale	ml	16,02	152,50	2 443,05	144,43	2 313,77	-8,07		129,28	
15	33	Asfalto stampato "Street print"	mq	0,00	26,00	1 560,00	0,00	0,00	-26,00		1 560,00	
16	34	Segnaletica stradale - Orizzontale (termoplastico)	ml	30,00	15,60	468,00	0,00	0,00	-15,60		468,00	
17	35	Taglio di pavimentazione stradale "per Street print"	ml	5,34	25,00	133,50	25,00	133,50	0,00			
18	36	Fresatura meccanica conglomerati bituminosi "Street print"	mq	5,61	26,00	145,86	40,00	224,40	14,00	78,54		
19	37	Bynder "Street print"	mq	8,72	26,00	226,72	40,00	348,80	14,00	122,08		
20	38	Manto d'usura "Street print"	mq	5,80	26,00	150,80	40,00	232,00	14,00	81,20		
21	19a	Pozzetto stradale sifonato	cad.	130,00	9,00	1 170,00	12,00	1 560,00	3,00	390,00		
22	19b	Pozzetto d'ispezione prefabbricato (40*40*60)	cad.	120,00	5,00	600,00	0,00	0,00	-5,00		600,00	
23	19c	Collettore per acque meteoriche	ml	26,70	70,00	1 869,00	87,00	2 322,90	17,00	453,90		
24	18	Sistemazione area verde	a corpo	400,00	1,00	400,00	0,00	0,00	-1,00		400,00	
25	32	Fornitura di terra vegetale	mc	4,45	50,00	222,50	50,00	222,50	0,00			
26	45	Tout-venant per sedi stradali	mc	14,00	36,80	515,20	74,00	1 036,00	37,20	520,80		
27	44	Misto granulare stabilizzato	mq/cm	22,56	13,80	311,33	25,00	564,00	11,20	252,67		
28	05	Pavimentazione stradale strato d'usura	mq	5,10	1 762,00	8 986,20	1 762,00	8 986,20	0,00			
29	04	Binder - 0/20	mq	7,12	399,00	2 840,88	300,00	2 136,00	-99,00		704,88	
30	14	Stabilizzato per sottofondi marciapiedi	mq	3,40	160,50	545,70	159,30	541,62	-1,20		4,08	
31	39	Massetto in c.a. per sottofondo	mq	12,50	120,20	1 502,50	114,00	1 425,00	-6,20		77,50	
32	41	Manto d'usura marciapiedi	mq	8,00	120,20	961,60	114,00	912,00	-6,20		49,60	
33	06	Sigillatura superficiale	mq	0,70	682,20	477,54	1 876,00	1 313,20	1 193,80	835,66		
34	13	Segnaletica stradale orizzontale	ml	0,40	300,00	120,00	0,00	0,00	-300,00		120,00	
35	15a	Segnaletica stradale verticale N. 1 palo+specchio stradale	cad.	80,10	1,00	80,10	0,00	0,00	-1,00		80,10	
36	15b	Segnaletica stradale verticale N. 18 pali	cad.	10,68	18,00	192,24	18,00	192,24	0,00			
37	15c	Segnaletica stradale verticale N. 25 segnali	cad.	57,85	25,00	1 446,25	28,00	1 619,80	3,00	173,55		
38	40	Rimozione recinzione pali e rete, piante e arbusti	a corpo	350,00	1,00	350,00	1,00	350,00	0,00			
39	43	Costruzione di muretta di recinzione	ml	85,00	82,00	6 970,00	82,00	6 970,00	0,00			
40	42	Fornitura e posa n. 4 pilastri	a corpo	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,00			
2 - Oneri per la sicurezza												
41	46	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	a corpo	1 500,00	1,00	1 500,00	1,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Nuovi prezzi												
	NP1	Pozzetto d'ispezione prefabbricato 0,60*0,60*0,80	cad.	250,00			5,00	1 250,00	5,00	1 250,00		
	NP2	Sovrapprezzo art. 43 per rinterro fondazioni muretto e raccordi	ml	12,00			75,00	900,00	75,00	900,00		



Gabriele s.r.l.
Lavoro, 28
SORNUDA (TV)
C.A.E.R.I. N. 03733740264

Sistemazione incrocio via Crearo
- Perizia di variante N. 1 -

N.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzi unitari (€)	PROGETTO		PERIZIA		DISCOSTAMENTI			ANNOTAZIONI
					quantità (a)	importo (b)	quantità (c)	importo (d)	quantità (c-a)	in più (d-b)	in meno (b-d)	
		TOTALE SOMME OFFERTA PREZZI				40 334,90		42 163,29		6 655,46	4 827,08	
		<i>differenza a pareggio</i>						40 334,90		4 827,08		
		Maggiore spesa contrattuale						1 828,39		1 828,39		
		Discostamento tra progetto e offerta prezzi				5 361,43					5 361,43	
		TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO				45 696,33		42 163,29		1 828,39	5 361,43	
		<i>differenza a pareggio</i>						45 696,33			1 828,39	
		Maggior spesa a base d'appalto						-3 533,04			3 533,04	
		B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE										
	1	I.V.A. 10%				4 569,63		4 216,33			353,30	
	2	Accordi bonari, imprevisti, accantonamenti				8 820,11		9 006,46		186,35		
	3	Oneri transazione Marchetti/Marinello				13 000,00		13 000,00		0,00	0,00	
	4	Incentivo progettazione - Art 92 D.Lgs. 163/2006				913,93		913,93		0,00	0,00	
	5	Lavorazioni complementari				0,00		3 700,00		3 700,00		
		TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE				27 303,67		30 836,72		3 886,35	353,30	
		<i>differenza a pareggio</i>						27 303,67		353,30		
		Maggior spesa somme in amministrazione						3 533,05		3 533,05		
		C - RIEPILOGO										
		A - Somme a base d'appalto				45 696,33		42 163,29			3 533,04	
		B - Somme in amministrazione				27 303,67		30 836,72		3 533,05		
		TOTALE PERIZIA				73 000,00		73 000,00		3 533,05	3 533,04	
		<i>differenza a pareggio</i>						73 000,00				
		Risparmio di spesa						0,00		0,00	0,00	



Mondin Gabriele s.r.l.
Via del Lavoro, 28
31041 SORNUDA (TV)
C.F., P.IVA e R.I. n. 03733740264



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

PERIZIA DI VARIANTE N. 1 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA CREARO

Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi N. 1

Elaborato

C

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

UFFICIO TECNICO LL.PP.
Dott. Ivan Moresco
Arch. Corrado Bonanno
P.I. Nichele Flavio
Geom. Toniolo Simone



IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO
Dott. Ivan Moresco

Ivan Moresco

Mondin Gabriele s.r.l.
Via del Lavoro, 28
31041 CORNUDA (TV)
C.F., P.IVA e R.I.T.V. 03733740264

Rossano Veneto li, *Novembre 2014*

SERVIZIO TECNICO LL.PP./ MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Piazza Martini, 4 - 36046 Rossano Veneto (VI) - Tel. 0445 947120/5/7 - Fax 0445 947135
e-mail: prosp@comune.rossano-veneto.tv - segreteria@comune.rossano-veneto.tv

conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, dei lavori di "Sistemazione incrocio via Crearo" dell'importo complessivo di € 73.000,00, di cui € 45.696,33 per somme a base d'appalto (€ 44.196,33 per lavori ed € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 27.303,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

A - SOMME A BASE D'APPALTO

1	Lavori a corpo e a misura	€ 44 196,33
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 500,00
Totale somme a base d'appalto		€ 45 696,33

B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE

3	IVA 10% (punto A)	€ 4 569,63
4	Accordi Bonari, imprevisti e accantonamento	€ 8 820,11
5	Oneri Transazione Marchetti/Martinello	€ 13 000,00
6	Incentivo per la progettazione 2%	€ 913,93
Totale somme in amministrazione		€ 27 303,67

C - COMPLESSIVAMENTE (A+B)

€ 73 000,00



- che in data 20/06/2014 Prot. C.le n. 8786 è stata avviata una indagine di mercato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune www.comune.rossano.vi.it, di un Avviso Pubblico per i soggetti interessati, relativo alla manifestazione di interesse alla procedura negoziata (art. 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.), per i lavori di realizzazione "Sistemazione incrocio via Crearo" – Rossano Veneto (VI);

Mondin Gabriele s.r.l.
Via dell'Industria, 28
31041 CORNUADA (TV)
C.F., P.IVA e R.I. TV03733740264

- che entro le ore 10,00 del giorno 27/06/2014, termine perentorio previsto per la presentazione delle istanze, sono pervenute al Protocollo Comunale n. 10 (dieci) richieste;
- che in data 27/06/2014, giusta verbale di selezione in atti, sono risultati individuati ed ammessi alla successiva selezione per la Procedura Negoziata, cinque soggetti, mediante sorteggio pubblico e successiva verifica dei requisiti, come richiesti dall'Avviso stesso;
- che, a seguito di invito inoltrato alle ditte in data 30/06/2014, entro le ore 12,00 del giorno 15/07/2014, termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenuti al protocollo Comunale n. 3 (tre) plichi sigillati;
- che in adempimento alla Determinazione n. 164 del 27/12/2013, è stata indetta gara con procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, c. 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio n. 89 in data 23/07/2014, Rep. Gen. 298 in pari data, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di **"Sistemazione incrocio via Crearo"** alla **Ditta Mondin Gabriele s.r.l.** di Cornuda (TV) – Via del Lavoro n. 28, che ha presentato un'offerta per un complessivo importo di **€ 40.334,90** (diconsieuroquarantamilatrecentotrentaquattro/90), esclusa IVA 10%, così suddivisi (€ 38.834,90 più € 1.500,00 per oneri per



Mondin Gabriele s.r.l.
Via del Lavoro, 28
31041 CORNUDA (TV)
C.F. PIVA e R. n. 03733740264

la sicurezza) pari ad un ribasso percentuale del **12,131%** - esclusi oneri per la sicurezza;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Impresa **Mondin Gabriele s.r.l.**,

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante agli stessi patti e condizioni dell'offerta presentata in sede di gara d'appalto.

Il nuovo importo dei lavori di cui trattasi ammonta a complessivi **euro 42.163,29** (diconsi euro quarantaduemilacentosessantatre/29), con un aumento rispetto all'importo di aggiudicazione pari a complessivi **euro 1.828,29** (diconsi euro milleottocentoventotto/29).

Per l'esecuzione e l'ottimale completamento dei lavori in parola vengono pertanto concordati con l'impresa appaltatrice alcuni Nuovi Prezzi che di seguito si elencano.

* * * * *

ELENCO NUOVI PREZZI

* * * * *

NP. 1 POZZETTO D'ISPEZIONE PREFABBRICATO (DIM. 0,60X0,60X0,80).

Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione prefabbricato (dimensioni interne di cm. 60x60, altezza cm. 80), con incastro a bicchiere, realizzato in cls vibro-compresso Rck 40N/mm², confezionato con cemento classe 42,5R tipo pozzolanico al alta resistenza ai solfati per garantire l'assoluta impermeabilità del



Mondin Gabriele s.r.l.
Via del Lavoro, 28
31044 CORNUADA (TV)
S.F. PIVA e R.N. 03733740264

manufatto, completo di sopraelevazioni e chiusino in ghisa sferoidale classe D400.

Il tutto posto in opera compreso scavo con presenza di sottoservizi, casserature metalliche provvisorie per contenimento terreno e protezione sottoservizi, agottamenti, letto di posa e rinfianco del manufatto con calcestruzzo magro, collegamenti alla condotta drenante ed innesti condotte provenienti dai pozzetti stradali, stuccatura degli elementi prefabbricati questi da porsi su letto di malta cementizia da predisporre prima della posa successiva degli elementi.

Compreso il rinfianco in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325 per mc di impasto di tutte le pareti e del fondo per uno spessore di cm 10. Compreso il tombamento dello scavo con ghiaione in natura, messa in quota stradale del chiusino ed ogni altro onere incluso.

E' compresa altresì la fornitura e posa in opera di chiusino classe D400 - UNI EN 124/95 in ghisa sferoidale trattata con vernici bituminose, formata da telaio esterno e da un coperchio con feritoie estraibile, per carichi stradali di 1^a categoria, in quota con la pavimentazione finita. Il tipo di pozzetto e di chiusino dovranno essere autorizzati dalla DD.LL. prima della posa. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cad. € 250,00 (Euroduecentocinaquanta/00);



Mondin Gabriele s.r.l.
Via del Lavoro, 28
31041 GORNUDA (TV)
C.F. PIVA e RIN TV 03733740264

**NP. 2 SOVRAPPREZZO ART. 43 (MURETTA DI RECINZIONE) PER
REINTERRO FONDAZIONI MURETTO E RACCORDI.**

Reinterro fondazioni muretto di recinzione verso area verde con materiale di risulta presente in cantiere, compresa scarifica fino alla profondità di cm. 20, sistemazione e spianamento area verde delimitata dal muretto di recinzione ed il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti autorizzati.

€/ml 12,00 (eurododici/00).

* * * *

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Appaltatore.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Appaltatore, lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ivan Moresco



L'IMPRESA

MONDIN GABRIELE S.R.L.
Mondin Gabriele s.r.l.
Via del Lavoro, 28
31041 COENUDA (TV)
C.F., PIVA e R.F. TV 03733740264