

Comune di Rossano Veneto
Piazza Marconi, 4
36028 Rossano Veneto - Vicenza
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Comune di Rossano Veneto
Provincia di Vicenza



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Committente: COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piazza Marconi, 4
36028 Rossano Veneto

Ente Appaltante: Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Descrizione Lavori: Manutenzione ordinaria della Voliera - Parco Sebellin

Impresa:

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION Antonio srl
Via Nazionale, 141
Tel. 0424.560035 - Fax 0424.561405
36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
P.IVA ITA 01780090244

Rossano Veneto li, 20/03/2014

Il Responsabile Servizio LL.PP.

UFFICIO TECNICO LL.PP.

Arch. Corrado Bonanno



Nichele Flavio - Ivan Moresco - Simone Toniolo

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
1	A.1.5.10 5 operaio specializzato (A.1.5-10-5)	h	20,00	28,00	Euro... VENTOTTO/00	560,00
2	A.1.5.10 10 operaio qualificato (A.1.5-10-10)	h	20,00	26,00	Euro... VENTISEI/00	520,00
3	B.2.10.20 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA Demolizione di manti di copertura compresi pure i sostituenti listelli in legno, i convertitori di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.	m²	49,00	8,00	Euro... OTTO/00	392,00
	B.2.15.15 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA					

Rossano Veneto li, 20/03/2014

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO Srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424/580035 Fax 0424/561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA: 01780500244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
4	<p>Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta.</p>	m³	33,600	10,00	Euro..dieci/00.....	336,00
5	<p>B.2.15.35 REINTERRO dello scavo con stabilizzato (ml)</p> <p>Reinterro dello scavo con materiale stabilizzato . il prezzo compensa e paga: - la fornitura e stesa del materiale, a mano o a macchina, per strati orizzontali a finire di max cm. 30,00; - la fornitura e preparazione di letto di sabbia fine (dello spessore di almeno cm 10) per consentire la posa di tubazioni relative a sottoservizi; - la fornitura e posa, qualora disposto dalla DD.LL., di nastro segnalatore di sottoservizi (riportante la tipologia di sottoservizio presente); - la compattazione con idoneo mezzo meccanico al fine di eliminare qualsiasi cedimento; Compreso ogni altro onere per consegnare il lavoro finito a regola d'arte. per scavi fino a 1,00 x 1,00 ml</p>					



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
B.24.60.10	BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE Fornitura e posa in opera di barriera al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura, costituita da teli in polietilene estrusi a bassa densità, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:	m ³	19,2007,00.....	Euro.....sette/00.....13,40.....
6	5 (B.24.60-10-5) POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE	m ²	42,252,00.....	Euro.....due/00.....8,50.....

Rossano Veneto li, 20/03/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO SRI
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0444/560086 - Fax 0424/561405
 36050 BELVERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA 01780590244

Comune di Rossano Veneto
 Piazza Marconi, 4
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)					
Pr.	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
7	20 (B.24.90-15-20)	secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS200 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m ²	30,25	9,00	Euro. Nove / 00	272,25
8	25 (B.27.5-60-25)	B.27.5.60 LEGNAMI - TRAVI Fornitura e posa in cantiere di legnami in travi di ottima qualità, proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il materiale fornito e posato in opera.	m ³	0,540	535,00	Euro. Cinquecento e 5/100	289,10
	B.27.15.20 PERLINE IN LEGNO DI ABETE	Fornitura e posa in opera di perline in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, di larghezza 120-140 mm, piallate.					310,50

Rossano Veneto li, 20/03/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424.660035 - Fax 0424.561405
 36060 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA 020590244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
9	<p>smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i filetti in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	m ²	35,75	29,50	Euro..... VE.01 / 50.....	132,89
B.30.10.15	<p>MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME</p> <p>Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di rame, costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimetrico con corpi emergenti con l'esclusione delle lattenierie perimetrali a completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il</p>					

Rossano Veneto li, 20/03/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FABRIZIO ANTONIO SRI
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424.560035 Fax 0424.561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA: 01780990244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
10 (B.30.10-15-5)	<p>manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>5 tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%</p>	m ²	49,00	60,00	Euro... sessanta/00	2.940,00
11 (B.30.10-45-45)	<p>B.30.10.45 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattronerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di grande e coprifuiga.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>45 rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm</p>	m	25,00	15,00	Euro... quindici/00	375,00
B.30.20.10 TUBI IN RAME	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore					

Rossano Veneto Il, 20/03/2014

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGION ANTONIO srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 04241560035 - Fax 0424.561405
 36060 BELYEDRIZZI (VI)
 Partita IVA

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)			Parte 2ª (Riservata al Concorrente)			
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
12	di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 5 diametro 80 mm	m	6,00	23,50	Euro...VENTITRE/50	141,00
	B.33.10.50 IDROSABBIATURA DI PIETRE Pulitura di pietre naturali ed artificiali mediante idrosabbatura ad alta pressione con inerte siliceo di idonea granulometria. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dell'idrosabbatrice, l'inerte, i mascheramenti con carta da imballo e nastro adesivo in carta, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.05.04, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori					


Rossano Veneto il, 20/03/2014

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424.360035 / Fax 0424.561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA: 01780590244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
13	tecniche correnti. B.33.10.55 PROTETTIVO AL SOLVENTE PER MARMO E PIETRE Protezione di manufatti ed elementi in pietra o marmo mediante applicazione a pennello di due mani di impregnante trasparente a base di polimeri acrilici in soluzione solvente con finitura sia lucida che opaca nell'aspetto a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di serramenti, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.	m²	60,00	29,00	Euro.....ventinove/00	1.740,00
14	B.33.20.5 IDROPITTURA MURALE Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti	m²	60,00	15,00	Euro...quindici/00	900,00

Rossano Veneto It, 20/03/2014




IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO SRI
 Via Nazionale, 141
 36028 Rossano Veneto - Vicenza
 Tel. 0424/560035 - Fax 0424/561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA: 01780590244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
15	<p>sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.</p> <p>5 applicazione a rullo e pennello</p>	m²	46,00	4,50	Euro... <u>quattoro/50</u>203,00
	B.33.20.45 RIVESTIMENTO MURALE GRASSELLO DI CALCE					
	Rivestimento di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo e intonacati al grezzo, mediante sottili rasate successive con taloccia in acciaio inox di stucco murale a base di grassello di calce finissimo, leganti sintetici e pigmenti coloranti fino ad ottenere una finitura					

Rossano Veneto li, 20/03/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO SRI
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424.560035 - Fax 0424.561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA: 01780590244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
16 (B.33.20-45-5)	<p>superficiale lucida nei colori pastello chiari a scelta della D.L.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le rasature e le carteggiature intermedie anche in tempi successivi fino a rendere perfettamente liscia la superficie, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.</p>	m ²	60,00	22,50	Euro..ventidue/50	1.350,00
B.33.25.10	IDROPISTURA MURALE LISCIA AL QUARZO Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia al quarzo a base di copolimeri sintetici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con					

Rossano Veneto li, 20/03/2014

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGIONANTONIO Srl
 Via Nazario Sauro, 141
 Tel. 0424.560035 - fax 0424.561405
 36050 BELVERÈ DI TIZZE (VI)
 Partita IVA: 0150190244

ef

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)					
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
17	5 (B.33.25-10-5)	carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.	m ²	79,74	8,00	Euro...otto / 00	633,92
	B.33.40.20	IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO Protezione di manufatti in legno, quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di impregnante trasparente e fungobattericida a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale lucida o satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo					

Rossano Veneto li, 20/03/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO SRI
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424 660035 Fax 0424 561405
 36050/BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA 01770030244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
18	<p>scatico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.</p> <p>5 applicazione a rullino e pennello</p> <p>(B.33.40-20-5)</p> <p>B.39.5.32 SERRAMENTI: SISTEMAZIONE E VERNICIATURA</p> <p>La lavorazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lievo dei serramenti e dei vetri esistenti - sostituzione dei vetri vecchi nella struttura in ferro esistente; - pulizia del serramento dalla presenza di silicone; - pulizia colore vecchio con verniciatura nuova nella struttura in ferro; - montaggio vetri nuovi (compensati a parte) con fissaggio ai telai esistenti e siliconatura ermetica nella parte interna ed esterna della vetrata; - sostituzione delle due serrature e posa di setola nella parte inferiore della porta; - posa dei serramenti. <p>La lavorazione per pulizia di strutture e manufatti in ferro zincati a caldo verrà effettuata mediante l'utilizzo di mola a disco, lima, ecc. Nel prezzo si</p>	m ²	127,70	24,00	Euro...ventiquattro/00	3.064,80


Rossano Veneto It, 20/03/2014

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO SRI
 Via Ungherese, 141
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA: 01760590244
 Tel. 0424/560035 - Fax 0424/561405

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1 ^a (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
	<p>intendono compresi e compensati i maggiori oneri per l'eventuale rettifica dei manufatti, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione:</p> <p>Fosforgrassaggio ai sali di ferro eseguito a caldo a 4 stadi distinti:</p> <p>a) bagno ai fosfati di ferro in soluzione acquosa alla temperatura costante di 45° C. effettuato per mezzo di getti a 2 atm. circa, a totale investimento dei pezzi da trattare e sgrassare;</p> <p>b) risciacquo con acqua di rete in automatico;</p> <p>c) ulteriore risciacquo con acqua di rete in automatico;</p> <p>d) Risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, a impedire eventuali dannosi depositi salini sotto vernice.</p> <p>Asciugatura in forno ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura costante di 100°C.</p> <p>Verniciatura elettrostatica con applicazione di smalto in polvere termoidurente nella tinta Ral (a scelta della D.L.) nella versione Poliesteri per esterni Epossipoliesteri per interni.</p>					

Rossano Veneto li, 20/03/2014




IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGIONA Antonio srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424 561405 - Fax 0424 561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA 01380500244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
19	<p>1 Polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 200° C. circa; temperatura interna del pezzo 180° C. circa, per 20 minuti circa di fase attiva, o secondo quanto definito da scheda tecnica del fornitore.</p> <p>Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi.</p> <p>1 sistemazione e verniciatura serramenti sistemazione e verniciatura serramenti</p>	a corpo	1,00	4.700,00	Euro. quattro mila settecento / 00	4.700,00
20	<p>B.51.5.36 CRISTALLO STRATIFICATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI EN ISO 12543 parti 1-6</p> <p>La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>5 3+3 mm PVB 0.38</p>	m²	30,23	410,00	Euro. quattrocento e 10 / 00	12.291,00

Rossano Veneto li, 20/03/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO Srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424 560035 - Fax 0424 561405
 36050 FELVERE (VI) (TEZZE (VI))
 Partita IVA: 01790590244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
C.15.20.80	<p>INTONACI DI STUCCATURA TRA CONCI IN PIETRA</p> <p>Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni per stuccatura e sigillatura di murature in pietra squadrate o semisquadrate faccia-vista, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso raschiatura di stuccatura residue, lavatura e spazzolatura dei conci, stuccatura profonda con malta di calce idraulica, strato di finitura a grassello (una parte) e sabbia finissima (due parti) eventualmente additivata con emulsione acrilica (max 4%), o in alternativa in calce eminentemente idraulica desalinizzata (una parte) inerte in polvere di marmo compatibile con l'originaria (due parti) ed emulsione acrilica (max 4%), eseguita a spatola o a punta di cazzuola secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L.</p> <p>Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi di tessitura eseguita a ribasso rispetto alla superficie lapidea, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e</p>					

Rossano Veneto li, 20/03/2014

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO SRI
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424.560035 | Fax 0424.561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA: 01749590244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
21 (C.15.20-80-1)	spazzolatura, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m²	30,00	32,00	Euro... Trentadue / 00	960,00
S.25.10.5	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi, impalcati di lavoro corredati di fermapiEDE e mensole a sbalzo di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di successivi interventi manutentivi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche. E' altresì compreso il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato					


Rossano Veneto li, 20/03/2014

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGIONA ANTONIO srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424.560035 - FAX 0424.561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA: 01780590244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
22	<p>di impalcato, l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008.</p> <p>La misurazione verrà effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza misurata dal piano di imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso.</p> <p>11 in opera per due mesi</p>	a corpo	1,00	480,00	Euro..quattrocentottanta/00	480,00
X.1.1.1	<p>STAZIONE DI SOLLEVAMENTO</p> <p>Fornitura e posa di stazione di sollevamento con pompa e accessori per sistema di smaltimento acque di scarico..</p> <p>Sono comprese altresì le seguenti lavorazioni in fornitura e posa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tubo PE100 PN16 D40 - ml 45,00 - geberit pe braga 63x40 mm 45° - quantità n. 1 - geberit pe manico elettrico 63 mm - quantità n. 2 - geberit pe manico elettrico 40 mm - quantità n. 2 - valvola di ritegno a palla da 2" - quantità n. 1 - tubazioni varia e raccorderia in sorte - quantità n. 1 - materiale di consumo e minuteria. <p>Comprese tutte le opere per eseguire il lavoro a rego d'arte</p>					

Rossano Veneto li, 20/03/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO Srl
 Via Nazionales, 141
 Tel. 0424.560051 - Fax 0424.561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA 0775000244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
23	1 Stazione di sollevamento per scarichi acque	a corpo	1,00	890,00	Euro cento novanta / 00	890,00
X.1.2.1	SCALDA ACQUA ELETTRICO Fornitura e posa in opera di scaldia acqua elettrico tipo It: 10 st r/3, dotato di serbatoio vetrificato di portata 10 litri e termostato di regolazione e di altri accessori per corretto funzionamento; mantellatura esterna in lamiera di acciaio fosfata. Completo di allacciamento alla rete idrica. Comprese tutte le opere per eseguire il lavoro a rego d'arte					
24	1 capacità serbatoio 10 litri	a corpo	1,00	140,00	Euro cento quaranta / 00	140,00
X.1.3.1	CANALETTA ELETTRICA Fornitura e posa in opera di canale battiscopa a vista, tipo Bocchiotti o similare, per la realizzazione della distribuzione elettrica principale e delle calate di alimentazione dei corpi illuminanti, punto comandi e utilizzatori, di mis. ca. mm compresi pezzi speciali (angoli, giunzioni, derivazioni e scatole per frutti utilizzatori e di comando)					
25	1 dimensioni 127 x 28 mm	m	20,00	26,00	Euro due sei / 00	520,00
X.1.3.2	PUNTO LUCE Esecuzione punto luce semplice a parete o su mensola in muratura predisposta per interno o					

ef

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
26	<p>esterno, compresa scatola da incasso o esterna modulare da 3 posti con altezza fino a 4 mt., comprese tubazioni in pvc flessibile pieghevole di diametro adeguato per posa incassata o in canaletta esterna in pvc (colore a discrezione della D.L.), conduttori isolati in pvc antifiamma, tipo N07V-K con sez. min. di 1,5 mmq., morsetti di giunzione a serraggio indiretto, collegamenti vari, il tutto in derivazione dalla cassetta di derivazione più vicina fino al punto ove verrà installato l'apparecchio illuminante (escluse opere murarie)</p> <p>1 per applicazione a parete</p>	cad.	6,00	16,50	Euro... sedici / 50	99,00
	<p>X.1.3.3 PUNTO DI COMANDO</p> <p>Fornitura e posa in opera di punto comando da incasso, sia interrotto, deviato o invertito, conteggiato per ogni singolo punto di accensione, compresa scatola da incasso o esterna modulare da 3 posti, tubazioni in pvc flessibile pieghevole di diametro adeguato per posa incassata o in canaletta esterna in pvc (colore a discrezione della D.L.), conduttori isolati in pvc antifiamma, tipo N07V-K con sez. min. di 1,5 mmq., morsetti di giunzione a serraggio indiretto, collegamenti vari, apparecchi di comando, supporti di fissaggio, coprifori e placca in tecnopolimero nei colori standard o a scelta, calotta IP55 per uso esterno, il tutto fino alla cassetta di derivazione più vicina. Marca Vimar serie Plana o</p>					

Rossano Veneto li, 20/03/2014




IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO srl
 Via Nazionale 141
 Tel. 0421.360035 - Fax 0424.561405
 36050 BELVEDERE BA TEZZE (VI)
 Partita IVA 011000244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
27	equivalente (escluse opere murarie). 1 per applicazione a parete	cad.	6,00	27,50	Euro...ventisei/50	165,00
X.1.3.4	PUNTO PRESA DA INCASSO O ESTERNA Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso 2P 10A+T, compresa scatola da incasso o esterna modulare da 3 posti, tubazione in pvc flessibile pieghevole di diametro minimo di 25 mm o in canaletta esterna in pvc (colore a discrezione della D.L.), conduttori isolati in pvc antifiamma tipo N07V-K con sez. di 1,5 mmq., morsetti di giunzione a serraggio indiretto, frutti ad alveoli protetti, supporti di fissaggio, copriferi e placca, collegamenti vari, supporti di fissaggio, copriferi e placca in tecnopolimero nei colori standard o a scelta, calotta IP55 per uso esterno, il tutto dalla presa fino alla cassetta di derivazione più vicina. Marca Vimar serie Plana o equivalente (escluse opere murarie).					
28	1 presa da incasso 2P 10A+T	cad.	6,00	27,50	Euro...ventisei/50	165,00
X.1.3.5	PUNTO PRESA DA INCASSO O ESTERNA Fornitura e posa in opera di punto presa UNEL da incasso 2P 16A+T, compresa scatola da incasso o esterna modulare da 3 posti, tubazione in pvc flessibile pieghevole di diametro minimo di 25 mm. o in canaletta esterna in pvc (colore a discrezione della D.L.), conduttori isolati in pvc antifiamma tipo					

Rossano Veneto Ii, 20/03/2014


 IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO Srl
 Via N. Magagnoli, 141
 Tel. 0424 660035 L. Fax 0424 561405
 36050 SELVEDER (VI) TEZZE (VI)
 Partita I.V.A. 03235450244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
29	N07V-K con sez. di 2,5 mmq., morsetti di giunzione a serraggio indiretto, frutti ad alveoli protetti, supporti di fissaggio, copriferi e placca, collegamenti vari, supporti di fissaggio, copriferi e placca in tecnopolimero nei colori standard o a scelta, calotta IP55 per uso esterno, il tutto dalla presa fino al comando singolo o centralizzato corrispondente. Marca Vimar serie Plana o equivalente (escluse opere murarie). 1 presa UNEL da incasso 2P 16A+T	cad.	8,00	34,00	Euro...Trenta e quattro / 00232,00
30	X.1.3.6 ALLACCIAMENTO ELETTROPOMPA Esecuzione punto allacciamento elettropompa fognatura monofase, compresa tubazione flessibile pieghevole di diametro adeguato per posa incassata o in canaletta esterna in pvc (colore a discrezione della D.L.), conduttori isolati in pvc antifiamma tipo N07V-K con sez. di 2,5 mmq., morsetti di giunzione a serraggio indiretto, il tutto dalla presa fino al punto di comando singolo o centralizzato corrispondente. (escluse le opere murarie). 1 allacciamento elettropompa	cad.	1,00	34,00	Euro...Trenta e quattro / 0034,00
30	X.1.3.7 ALLACCIAMENTO SCALDA ACQUA Esecuzione punto allacciamento scalda acqua elettrico di capacità 10/15 Lt. monofase, compresa tubazione flessibile pieghevole di diametro adeguato					

Rossano Veneto li, 20/03/2014

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIO SRI
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424 450135 / Fax 0424 561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA: 0115309244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
31	per posa incassata o in canaletta esterna in pvc (colore a discrezione della D.L.), conduttori isolati in pvc antifiamma tipo N07V-K con sez. di 2,5 mmq., morsetti di giunzione a serraggio indiretto, il tutto dalla presa fino al punto di comando singolo o centralizzato corrispondente. (escluse le opere murarie). 1 allacciamento scaldacqua	cad.	1,00	34,00	Euro... TRENTAQUATTRO / 00	34,00
X.1.3.8	PLAFONIERA DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza da 11Watt con autonomia 1h, grado di protezione IP40, compresa tubazione flessibile pieghevole di diametro adeguato per posa incassata o in canaletta esterna in pvc (colore a discrezione della D.L.), conduttori isolati in pvc antifiamma tipo N07V-K con sez. di 1,5 mmq., morsetti di giunzione a serraggio indiretto, alimentazione in derivazione dalla cassetta di derivazione più vicina. 1 plafoniera di emergenza	cad.	1,00	88,00	Euro... OTTANTOTTO / 00	88,00
32	X.1.3.9 IMPIANTO DI TERRA Realizzazione di impianto di terra con posa su scavo predisposto di fondino in Fe zincato T/8 mm. (dim. scavo mt. 25), compreso n.1 dispersore da 1,5 mt. sez. 50x50 mm., morsetti, collegamento in derivazione dall'impianto di terra esistente.					

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
33	1 esecuzione del collegamento all'impianto elettrico del fabbricato in corda da 16 mmq. N07/NK colore GV (giallo-verde). impianto di terra	m	26,00	5,50	Euro...cinque/50	143,00
X.1.3.10	CENTRALINO DA INCASSO Fornitura e posa in opera di nuovo centralino in pvc da incasso o esterno con porta in policarbonato semi trasparente colore fumè, tipo Bocchiotti o similare da 36 Moduli completo di n. 1 Interruttore Magnetotermico MT 4 P da 4x25A PI 6KA; n. 3 Interruttori Differenziali MT 2P 25A 30mA PI 6KA; n. 8 Interruttori MT 1P+N 10/16A PI 4,5KA, per la protezione delle linee in partenze, il tutto cablato compresi collegamenti elettrici. centralino da incasso	a corpo	1,00	120,00	Euro...centoventi/100	120,00
34	1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO Fornitura e posa in opera Interruttore generale Magnetotermico Differenziale MT 4P da 4x25A 300mA PI 6KA da installare su quadro elettrico già esistente, compresi accessori, cablaggi e quant'altro necessario per l'installazione alla regola d'arte. interruttore magnetotermico	cad.	1,00	199,00	Euro...centonovanta/100	199,00
X.1.3.12	LAMPADA A LED					


Rossano Veneto li, 20/03/2014

IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGIONI ANTONIOSRI
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424.560035 - Fax 0424.561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA 04111509244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1* (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2* (Riservata al Concorrente)				
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Pr. Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
36	Fornitura e posa in opera di faretto con lampada a led di potenza 50/60 Watt IP44, compresi collegamenti elettrici. 1 lampada a led potenza 50/60 Watt IP44	cad.	4,00	79,00	Euro... Settantanove / 00	316,00
X.1.3.13	FARETTO A LED Fornitura di faretto a led di potenza 60 Watt IP65 per posa esterna, compresi collegamenti elettrici. 1 faretto a led potenza 60 Watt IP65	cad.	2,00	88,00	Euro... Ottantotto / 00	176,00
X.1.3.14	LINEA ELETTRICA FG7/OR Linea elettrica realizzata con corda FG7/OR 4x (1x 10 mmq.) di alimentazione elettrica, da posare in tubo corrugato a doppia parete compreso, diam. 80 mm., su scavo già predisposto; collegamenti elettrici in derivazione dal quadro principale esistente, il tutto cablato alla regola d'arte. 1 Linea elettrica FG7/OR 4x	m	60,00	12,80	Euro... dodici / 80	768,00
X.1.3.15	Verifiche generali impianto elettrico Lavoro iniziale per la verifica, la messa in sicurezza e la rimozione dell'impianto esistente non più utilizzabile. 1 verifiche generali impianto elettrico	a corpo	1,00	95,00	Euro... Noventacinque / 00	95,00

Rossano Veneto li, 20/03/2014



IMPRESA COSTRUZIONI
FAGGION ANTONIOSRI
 Via Nazionbika 141
 Tel. 0424 40035 - Fax 0424 561405
 36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
 Partita IVA: 01780590244

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1ª (Riservata alla stazione appaltante)		Parte 2ª (Riservata al Concorrente)					
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	
Pr.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	Prodotto derivato da Col. 4 x Col. 5
Z.1.1.1	Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta						
	Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, non soggetti a ribasso d'asta						
40	1 Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta		a corpo	1,00	6.80,00	SEICENTANTA/00	6.80,00
	(Z.1.1-1-1)						
Importo dei lavori							26.562,45
Ribasso del 3,602		% rispetto all'importo posto a base di					23.554,95
Importo Totale							23.212,45

Rossano Veneto li, 20/03/2014

CAPO RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
 Arch. *Beniamino*
Beniamino

IMPRESA COOPERAZIONI
FAGGIONI ANTONIO srl
 Via Nazionale, 141
 Tel. 0424/560035 - Fax 0424/561405
 36050 BELVEDERE (VI)
 Partita IVA: 011/80590244

